UAB „Projkelva“
Stoties g. 21, Plungė
info@projkelva.com
Įm. kodas: 171710523
Tel.: +370 448-73534

Statytojas (Užsakovas):	Šiaulių rajono savivaldybė
Projekto pavadinimas:	Susisiekimo komunikacijų (gatvių pogrupio), kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties pogrupio), nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 17 A, 23, Janonio g. 3 statyba
Statinio grupė	Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai
Naudojimo paskirtis:	Gatvės, nuotekų šalinimo tinklai, kitos paskirties inžineriniai statiniai
Statybos rūšis:	Nauja statyba, rekonstravimas (J. Janonio g.);
Statinio kategorija:	Neypatingasis, nesudėtingasis statiniai
Etapas:	Projektiniai pasiūlymai
Projekto numeris:	VP1-93(3.67Mr)2026-00
Projekto dalies žymuo:	VP1-93(3.67Mr)2026-00-PP
Laida:	0
Tomas:	I

Kvalifikacijos atestato Nr.	Pareigos	Parašas	Pavardė
19391	PV		S. Varkalys
19392 22660	PDV		S. Varkalys

Plungė, 2026

PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Lapo nr. nuo - iki
1	2	3	4	5
Tekstiniai dokumentai				
VP1-93(3.67Mr)2026-00-PP-PBSŽ	1	0	Projekto bylos sudėties žiniaraštis	2 - 2
VP1-93(3.67Mr)2026-00-PP-AR	23	0	Aiškinamasis raštas	3 - 25
VP1-93(3.67Mr)2026-00-PP-ŽAVŽ	1	0	Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo žiniaraštis	26 - 26
Brėžiniai				
VP1-93(3.67Mr)2026-00-PP-BR-01	1	0	Dangų, eismo organizavimo, aukščių, aplinkotvarkos, lietaus nuotekų tinklų planas	27 - 27
VP1-93(3.67Mr)2026-00-PP-BR-02	1	0	Aikštelių, privažiuojamųjų kelių išilginiai profiliai	28 - 28
VP1-93(3.67Mr)2026-00-PP-BR-03	1	0	Dangos konstrukciniai pjūviai	29 - 29
Priedai				
	4		Projekavimo užduotis	30 - 33
	3		Topografinė nuotrauka	34 - 36
	47		Geologijos ataskaita	37 - 83
	17		Specialieji reikalavimai	84 - 100
	28		RC išrašai	101 - 128
	1		UAB "Kuršėnų vandenys" projektavimo sąlygos	129 - 129
	3		Kvalifikacijos atestatų išrašai	130 - 132
	2		Šiaulių r. sav. adm. pritarimas projektinių pasiūlymų sprendiniams	133 - 134

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS – **„Susisiekimo komunikacijų (gatvių pogrupio), kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties pogrupio), nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 17 A, 23, Janonio g. 3 statyba“**;

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – Šiaulių rajono savivaldybė (a. k. 111105174), atstovaujama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos;

STATINIŲ GRUPĖS – susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai;

STATYBOS RŪŠIS – naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas (J. Janonio g.);

STATINIO KATEGORIJA – neypatingasis, nesudėtingasis statiniai;

STATYBOS VIETA – Vilniaus g. 17A, Vilniaus g. 23, J. Janonio g. 3, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS – 2026 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas,

Sudėtis – pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo užduotimi parengti projektą, kurio tikslai:

- Sutvarkyti daugiabučių gyvenamųjų namų Vilniaus g. 17A, J. Janonio g. 3 kiemų ir teritorijos greta jų (Vilniaus g. 23) susisiekimo infrastruktūrą;
- Įrengti įvažiavimus ir privažiuojamuosius kelius;
- Įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, įskaitant vietas žmonėms su negalia ir elektromobiliams;
- Įrengti pėsčiųjų takus ir šaligatvius;

- Įrengti lietaus nuotekų tinklus ir sankasos drenažą;
- Įrengti privažiuojamųjų kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir pėsčiųjų takų apšvietimą (su LED šviestuvais);
- Įrengti mažosios architektūros elementus;
- Atnaujinti žaliuosius plotus ir želdynus;
- Organizuoti eismą kelio ženklais ir horizontaliuoju ženklinimu.

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros reikalavimus. Taip pat normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo užduotis (Paslaugų pirkimo sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija);

Specialieji architektūros reikalavimai, išduoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2026-09-16, Nr. SARD-67-260916-00200;

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus tarnybinis pranešimas dėl projektavimo sąlygų 2026-09-11 Nr. Z2-483(15.26 E) (melioracijos statinių nėra);

Nekilnojamojo turto registro išrašai: žemės sklypai un. Nr. 4400-5145-1566, 4400-5145-1188, 4400-0514-9893; kelias (gatvė) – Janonio g., un. Nr. 4400-0809-9374;

Topografinis planas M 1:500 (LKS-94, LAS-07), geodezininkas [redacted] 2026-05-29, suderintas TIIS Nr. TIIIS1-20260603-031151;

Teritorijų planavimo dokumentai: Kuršėnų miesto bendrojo plano keitimas (TPDR Nr. T00096306);

Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų ataskaita, UAB „Tyrimų laboratorija“, 2026-08-06 (Žemės gelmių registro Nr. 60914-2026);

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:

- LR Statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, su vėlesniais pakeitimais);
- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019-06-06 Nr. XIII-2166);

- LR Želdynų įstatymas (2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241, su vėlesniais pakeitimais);
- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878;
- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533;
- Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;
- Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;
- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3;
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 26, patvirtintos AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2026 m. birželio 16 d. įsakymu (galioja nuo 2026-07-01);
- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 25, patvirtintas AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. VE-25-95;
- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194;
- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintas LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194;
- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111;

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės (toliau – KPT SDK), patvirtintos LR susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3-127 (galioja nuo 2025-04-01);
- Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2024 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3-415;
- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193;
- Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos R IGGT 15, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V(E)-9;
- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389;
- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintas LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-390;
- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83;
- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82;
- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298;
- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-81;
- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87;
- Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijos, patvirtintos VšĮ „Transporto kompetencijų agentūros“ direktoriaus 2024-11-22 įsakymu Nr. 2-147;
- Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės BT ITK 09, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329;

- Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 23;
- Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-24;
- Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-110;
- Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694;
- Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508;
- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas;
- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
- Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas;
- Lietuvos standartas LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“;
- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
- Lietuvos standartas LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai“;
- Lietuvos standartas LST EN 13201-3:2016 „Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas“;
- Lietuvos higienos norma HN 60:2015 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“;
- ISO 21542:2021 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“;
- ISO 23599:2019 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“.

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu.

2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė)

Projektuojama teritorija yra Kuršėnų mieste (Šiaulių r. sav.), tarp Vilniaus g. ir J. Janonio g. Ją sudaro daugiabučių gyvenamųjų namų Vilniaus g. 17A ir J. Janonio g. 3 kiemai bei greta esantis žemės sklypas Vilniaus g. 23. Už ~130 m nuo teritorijos teka Ventos upė. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai, nepatenka į kultūros paveldo teritorijas ar kitas saugomas teritorijas.



1 pav. Situacijos schema (Vilniaus g. 17A, 23, J. Janonio g. 3, Kuršėnai)

Projektas rengiamas šiuose žemės sklypuose ir laisvoje valstybinėje žemėje:


- žemės sklypas un. Nr. 4400-5145-1566 (kad. Nr. 9126/0008:90), Vilniaus g. 17A, plotas 0,3468 ha, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; nuosavybė – Lietuvos Respublika, patikėjimo teisė – Šiaulių rajono savivaldybė;
- žemės sklypas un. Nr. 4400-5145-1188 (kad. Nr. 9126/0008:94), J. Janonio g. 3, plotas 0,2785 ha, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; nuosavybė – Lietuvos Respublika, patikėjimo teisė – Šiaulių rajono savivaldybė;
- žemės sklypas un. Nr. 4400-0514-9893 (kad. Nr. 9126/0008:57), Vilniaus g. 23, plotas 0,2072 ha, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos; nuosavybė – Šiaulių rajono savivaldybė;
- kelias (gatvė) – Janonio g., un. Nr. 4400-0809-9374, L = 305 m, asfaltbetonio danga, dvi eismo juostos, pagalbinė gatvė (D1 kategorija); nuosavybė – Šiaulių rajono savivaldybė.

Teritorijoje stovi du penkių aukštų mūriniai daugiabučiai gyvenamieji namai (Vilniaus g. 17A ir J. Janonio g. 3). Kiemuose esami privažiavimai ir automobilių stovėjimo vietos įrengti iš asfalto, betono ir

žvyro dangų. Dalis automobilių statoma ant žvyro ar veja apaugusių plotų, todėl kiemuose trūksta tvarkingai įrengtų stovėjimo vietų. Inžinerinių geologinių tyrimų metu nustatyta, kad esamos asfalto dangos storis siekia apie 0,03 m, po ja – apie 0,03 m storio betonas; esamos dangos neatitinka keliamų reikalavimų. Dangos nelygios, sutrūkinėjusios, lietingu laikotarpiu jose kaupiasi vanduo.

Žemės sklype Vilniaus g. 23 vyrauja veja, sklypo šiaurinėje dalyje yra esamų pamatų liekanos. Pietinė teritorijos dalis ribojasi su Vilniaus g., rytinė – su J. Janonio g. Esami pėsčiųjų takai – fragmentiški, dalis jų išvaikščioti per vejas. Teritorijoje auga lapuočių ir spygliuočių medžių (klevai, liepos, kaštonai, ąžuolai, pušys, eglės ir kt.). Reljefo altitudės kinta nuo ~99,6 m (ties J. Janonio g. ir Vilniaus g. sankryža) iki ~109,3 m (šiaurinėje dalyje).

Teritoriją kerta vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, šilumos tiekimo, elektros, elektroninių ryšių (telekomunikacijų) ir dujotiekio tinklai. Teritorijoje yra esami lietaus nuotekų šuliniai (Nr. 34, Nr. 41), Vilniaus g. – esamas lietaus nuotekų šulinys Nr. 136 (PVC d700).



2 pav. Esama situacija (topografinis planas M 1:500, ištrauka)


2.4. Teritorijos atitiktis bendriesiems ir detaliesiems teritorijų planavimo dokumentams

Pagal Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) duomenis projektuojamai teritorijai galioja šie teritorijų planavimo dokumentai:

- Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-199;
- Kuršėnų miesto bendrojo plano, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-170 „Dėl Kuršėnų miesto bendrojo plano tvirtinimo“, keitimas – kompleksinis savivaldybės dalies bendrasis planas M 1:2000 (TPDR Nr. T00096306, rengimo Nr. K-VT-91-22-783). Jis patvirtintas 2025-10-14, įsigaliojo 2025-10-16 ir pakeitė Kuršėnų miesto bendrąjį planą (TPDR Nr. T00003217);
- Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialusis planas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-90 (TPDR Nr. T00087408);
- Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas Šiaulių rajone, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-170 (TPDR Nr. T00087173);
- Šilumos ūkio Šiaulių rajone specialiojo plano keitimas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-45 (TPDR Nr. T00086311).

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą Kuršėnai yra rajono urbanizuota teritorija (miestas). Teritorijos naudojimo sprendiniai detalizuojami žemesnio lygmens dokumentais – Kuršėnų miesto bendruoju planu. Projektuojami statiniai yra esamų daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra urbanizuotoje teritorijoje, todėl savivaldybės bendrojo plano sprendiniams neprieštarauja.

Kuršėnų miesto bendrasis planas (keitimas, T00096306). Projektuojama teritorija yra Kuršėnų miesto centrinėje dalyje, gyvenamųjų teritorijų (GG – daugiabučių gyvenamųjų pastatų) funkcinėje zonoje. Šiai zonai keliamas tikslas užtikrinti gyventojų aptarnavimui reikalingą inžinerinę ir kitą infrastruktūrą bei želdynus. Projekto sprendiniai nekeičia žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdų ir nenumato naujų pastatų. Įrengiami tik privažiuojamieji keliai, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklai bei želdiniai, skirti esamų daugiabučių gyventojų poreikiams. Bendrojo plano sprendinių aiškinamajame rašte kaip miesto problema įvardijami menkai išvystyti lietaus nuotekų surinkimo tinklai. Šiuo projektu įrengiami nauji lietaus nuotekų tinklai ir sankasos drenažas, todėl sprendiniai atitinka ir šią bendrojo plano kryptį.



3 pav. Kuršėnų miesto bendrojo plano (keitimas, T00096306) pagrindinio brėžinio ištrauka

Specialieji planai. Projektuojami privažiuojamieji keliai jungiami prie esamų gatvių (J. Janonio g., Vilniaus g.) nekeičiant jų kategorijų ir funkcijų, nustatytų Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialiajame plane. Lietaus nuotekos nuvedamos į esamus centralizuotus lietaus nuotekų tinklus, kaip numatyta Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane. Esami šilumos tiekimo, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio, elektros ir elektroninių ryšių tinklai išsaugomi ir apsaugomi.

Išvada: projekto sprendiniai atitinka galiojančių bendrųjų ir specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir specialiųjų architektūros reikalavimų nuostatas.

2.5. Vietovės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos

Gamtinės sąlygos.

Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai atlikti UAB „Tyrimų laboratorija“ 2026 m. birželio mėn. (ataskaita 2026-08-06, II geotechninė kategorija). Išgręžti 4 gręžiniai ir atlikti 4 statinio zondavimo (CPT) bandymai. Tyrimų sklypas lygus, reljefo altitudės tyrimų vietose kinta nuo 103,0 m iki 107,0 m abs. a.

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso fliuvioglacialiniam tipui, prieledyniniam potipiui. Paviršiuje vyrauja antropoceno technogeniniai dariniai (t IV), giliau sutiktos vėlyvojo Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos kraštinės fliuvioglacialinės nuogulos (ft IIIbl) ir pagrindinės morenos nuogulos (g IIIbl).

Technogeninius darinius (t IV) sudaro dirvožemis, dirbtinis gruntas (molingas smėlis, smulkus smėlis su statybinio laužo ir žvyro priemaiša), asfalto (~3 cm) ir betono (~3 cm) dangos. Fliuvioglacialines nuogulas (ft IIIbl) sudaro mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis, smėlingas mažo plastiškumo molis, molingas smėlis. Moreninės nuogulos (g IIIbl) – smėlingas mažo plastiškumo ir smėlingas dulkingas molis su žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo – labai stiprus.

Sutikti silpni gruntai: dirbtinis gruntas ir purus, labai purus molingas smėlis, mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis (IGS-1, IGS-2, IGS-4, IGS-7). Silpni gruntai slūgso nuo 1,2 m (Gr. Nr. 2) iki 3,4 m (Gr. Nr. 1) gylio nuo esamo žemės paviršiaus.

Pagal šalčiui jautrio klasę beveik visi gruntai priskiriami šalčiui jautriems F3 klasės gruntams, išskyrus IGS-2 (mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis), kuris priskiriamas F2 klasei (vidutiniškai šalčiui jautrus).

Klimatas.

Teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje, Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakariniame posrityje. Vidutinė metinė oro temperatūra 6,5–7,0 °C. Šalčiausias mėnuo – sausis. Kritulių kiekis per metus 560–700 mm. Laikotarpio su sniego danga trukmė 75–90 dienų.

Hidrogeologinės sąlygos.

Tyrimų metu gruntinis vanduo sutiktas 2,4–3,4 m gylyje (101,04–104,06 m abs. a.) nuo žemės paviršiaus: Gr. Nr. 1 – 3,2 m; Gr. Nr. 2 – 2,5 m; Gr. Nr. 3 – 3,4 m; Gr. Nr. 4 – 2,4 m. Gruntinis vanduo laikosi IGS-2, IGS-3, IGS-6, IGS-7, IGS-8, IGS-9 sluoksniuose. Gruntinio vandens lygis priklausomai nuo kritulių kiekio ir metų sezono gali kisti ~1,0–2,0 m, prognozuojamas aukščiausias lygis – apie 1,0 m aukščiau nei tyrimų metu nustatytas. Gruntinio vandens migracija galima rytų kryptimi.

Šiuolaikinių fizinių geologinių procesų, galinčių turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta, technogeninės sufozijos nefiksuota. Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos – vidutinės.

2.6. Saugomos teritorijos ir kultūros paveldo teritorijos, jų apsaugos zonos

Teritorija nepatenka į NATURA 2000 ir kitas saugomas teritorijas.

Statybos darbų zona nepatenka į kultūros paveldo objektų, vietovių teritorijas ir jų apsaugos zonas.

Projektuojamiems statiniams taikomos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos (apsaugos zonos): elektroninių ryšių infrastruktūros, kelių, elektros tinklų, skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zona. Statybos darbai šiose zonose vykdomi laikantis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimų ir tinklų savininkų sąlygų.

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi (techninė specifikacija) ir specialiaisiais architektūros reikalavimais (pateikiama prieduose).

Projektuojami statiniai:

- Privažiuojamieji keliai, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai, lietaus nuotekų tinklai – naujo statinio statyba;
- J. Janonio g. (un. Nr. 4400-0809-9374) – statinio rekonstravimas (prijungiant projektuojamus įvažiavimus ir automobilių stovėjimo aikštelę).

Pagrindiniai statinių rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1	**2**	**3**	**4**
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
3.1. Keliai (gatvės) – privažiuojamieji keliai (statinys Nr. 2.1) žemės sklype un. Nr. 4400-5145-1566:			
3.1.1. kelio (gatvės) kategorija		Ds	
3.1.2. kelio (gatvės) ilgis*	km	*	Naujai statomi privažiuojamieji keliai prie automobilių stovėjimo aikštelių. Statinio kategorija: neypatingasis.
3.1.3. eismo juostų skaičius	vnt.	1	
3.1.4. eismo juostos plotis	m	3,50	
3.2. Keliai (gatvės) – privažiuojamieji keliai (statinys Nr. 2.2) žemės sklype un. Nr. 4400-5145-1188:			
3.2.1. kelio (gatvės) kategorija		Ds	
3.2.2. kelio (gatvės) ilgis*	km	*	Naujai statomi privažiuojamieji keliai prie automobilių stovėjimo aikštelių. Statinio kategorija: neypatingasis.
3.2.3. eismo juostų skaičius	vnt.	1	
3.2.4. eismo juostos plotis	m	3,50	
3.3. Keliai (gatvės) – privažiuojamieji keliai (statinys Nr. 2.3) laisvoje valstybinėje žemėje:			
3.3.1. kelio (gatvės) kategorija		Ds	
3.3.2. kelio (gatvės) ilgis*	km	*	Naujai statomi privažiuojamieji keliai prie automobilių stovėjimo aikštelių. Statinio kategorija: neypatingasis.
3.3.3. eismo juostų skaičius	vnt.	1	
3.3.4. eismo juostos plotis	m	3,50	
3.4. Keliai (gatvės) – Janonio g. (statinio un. Nr. 4400-0809-9374):			
3.4.1. kelio (gatvės) kategorija		D	
3.4.2. kelio (gatvės) ilgis*	km	0,282*	Rekonstruojama Janonio gatvė.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1	**2**	**3**	**4**
			Iki rekonstrukcijos pagal RC išrašą 0,305 km, po rekonstrukcijos 0,282 km. Statinio kategorija: neypatingasis.
3.4.3. eismo juostų skaičius	vnt.	2	
3.4.4. eismo juostos plotis	m	esamas	
3.5. Keliai (gatvės) – privažiuojamieji keliai (statinys Nr. 3) žemės sklype un. Nr. 4400-5145-1188:			
3.5.1. kelio (gatvės) kategorija		Ds	
3.5.2. kelio (gatvės) ilgis*	km	0,025*	Naujai statomas privažiuojamasis kelias prie sklypo Vilniaus g. 19A. Statinio kategorija: neypatingasis.
3.5.3. eismo juostų skaičius	vnt.	1	
3.5.4. eismo juostos plotis	m	3,50	
V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI*			
5.1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (statinys Nr. 1) žemės sklype un. Nr. 4400-5145-1566:			
5.1.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių aikštelės)	m²	*	Statybos rūšis: nauja statyba. Naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys.
5.2. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (statinys Nr. 4.1) žemės sklype un. Nr. 4400-0514-9893:			
5.2.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių aikštelės)	m²	*	Statybos rūšis: nauja statyba. Naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys.
5.3. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (statinys Nr. 4.2) laisvoje valstybinėje žemėje:			
5.3.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių aikštelės)	m²	*	Statybos rūšis: nauja statyba. Naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys.
5.4. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (statinys Nr. 4.3) laisvoje valstybinėje žemėje:			
5.4.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių aikštelės)	m²	*	Statybos rūšis: nauja statyba. Naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys.
5.5. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (statinys Nr. 5) žemės sklype un. Nr. 4400-5145-1566:			
5.5.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (šaligatviai ir pėsčiųjų takai)	m²	*	Statybos rūšis: nauja statyba. Naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1	**2**	**3**	**4**
			Statinio kategorija: II gr. nesudėtingasis statinys.
5.6. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (statinys Nr. 6) žemės sklype un. Nr. 4400-5145-1188:			
5.6.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (šaligatviai ir pėsčiųjų takai)	m²	*	Statybos rūšis: nauja statyba. Naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys.
5.7. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (statinys Nr. 7) žemės sklype un. Nr. 4400-5145-1188:			
5.7.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (šaligatviai ir pėsčiųjų takai)	m²	*	Statybos rūšis: nauja statyba. Naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys.
5.8. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (statinys Nr. 8) žemės sklype un. Nr. 4400-0514-9893:			
5.8.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (šaligatviai ir pėsčiųjų takai)	m²	*	Statybos rūšis: nauja statyba. Naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys.
5.9. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (statinys Nr. 9) laisvoje valstybinėje žemėje:			
5.9.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (šaligatviai ir pėsčiųjų takai)	m²	*	Statybos rūšis: nauja statyba. Naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys.
5.10. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (statinys Nr. 10) laisvoje valstybinėje žemėje:			
5.10.1. Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (šaligatviai ir pėsčiųjų takai)	m²	*	Statybos rūšis: nauja statyba. Naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: I gr. nesudėtingasis statinys.

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

3.1. Paruošiamieji darbai

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: statybvietės aptvėrimas, laikinas išsaugomų medžių apsaugojimas statybos darbų metu, kertamų medžių ir krūmų pašalinimas, esamų dangų (asfalto, betono, žvyro) ardymas, esamų laiptų demontavimas, statybos

ir medžiagų sandėliavimo aikštelių įrengimas. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams, sandėliuojamas su Statytoju suderintose vietose.

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

3.2. Žemės darbai

Atliekami žemės darbai įrengiant žemės sankasą privažiuojamiesiems keliams, automobilių stovėjimo aikštelėms ir pėsčiųjų takams. Kadangi teritorijoje sutikti silpni gruntai (dirbtinis gruntas, purus ir labai purus molingas smėlis), juos, esant poreikiui, pakeisti tinkamu gruntu ir sutankinti iki projekte nurodyto deformacijos modulio. Sankasos posluoksnio tankinimas kontroliuojamas statiniais plokštelės bandymais.

Vadovaujantis specialiaisiais architektūros reikalavimais, projekte pateikiamas teritorijos vertikalusis planas ir lietaus vandens nuvedimo sprendiniai; reljefo pertvarkymo darbai atliekami nemažinant natūraliai susiformavusio reljefo erdvinio raiškumo.

3.3. Drenažo įrengimas

Atliekant žemės sankasos įrengimo darbus įrengiamas sankasos drenažas iš PVC 113/126 drenažo vamzdžių. Drenažas skirtas surinkti ir išvesti vandenį, kuris patenka į dangos konstrukcijos sluoksnius lyjant lietui ar tirpstant sniegui. Inžineriniai geologiniai tyrimai parodė, kad gruntinis vanduo slūgso 2,4–3,4 m gylyje ir drėgnuoju metų laikotarpiu gali pakilti apie 1,0 m. Drenažas pajungiamas į projektuojamus lietaus nuotekų šulinius. Drenažo įrengimo vietos pateikiamos brėžinyje „Dangų, eismo organizavimo, aplinkotvarkos, lietaus nuotekų tinklų planas M 1:500“.

3.4. Dangos konstrukcijos klasės nustatymas

Vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“ (KPT SDK) 5 lentele, projektuojamiems privažiuojamiesiems keliams ir automobilių stovėjimo aikštelėms numatoma DK 0,1 klasės dangos konstrukcija.

Vadovaujantis KPT SDK 13 lentele parenkama šalčiui atspari šaligatvių ir pėsčiųjų takų dangos konstrukcija – esant F2 ir F3 klasės gruntams pakankamas 45 cm šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis.

3.5. Skersiniai profiliai ir dangų konstrukcijos

Privažiuojamųjų kelių važiuojamosios dalies plotis projektuojamas 3,50–5,50 m. Dangos skersinis nuolydis – vienšlaitis arba dvišlaitis 2,5 %. Pėsčiųjų takai projektuojami 2,0 % skersinio nuolydžio.

Rengiant išilginius profilius nuolydžiai derinami prie esamo reljefo ir esamų pastatų įėjimų aukščių. Projektuojama važiuojamoji dalis ir pėsčiųjų takai suvedami su besiribojančiomis esamomis dangomis. Žalieji plotai už takų ir aikštelių sutvarkomi ne mažiau kaip 1,0 m pločio juosta nuo bordiūro.

Aikštelėms ir privažiuojamiesiems keliams projektuojama DK 0,1 klasės dangos konstrukcija su skaldos pagrindu. Pagal KPT SDK 2 priedą nustatomas didžiausias vietovės žemės įšalo gylis – 1,5 m. Pagal IGT duomenis sankasos gruntai priskiriami F3 šalčiui jautrumo klasei.

Pagal 6 lentelę pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis DK 0,1 klasei, esant F3 grunto klasei: 0,50 hz =75 cm.

Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsižvelgiant į faktines dangos konstrukcijos naudojimo sąlygas, parametrai pagal 7 lentelę:

A = 0; B = 0; C = +5; D = -10;

Dangos konstrukcijos DK 0,1 storis po tikslinimo esant F3 grunto klasei:

75 + 0 + 0 + 5 - 10 = 70 cm.

Projekte priimamas 70 cm dangos konstrukcijos storis.

Kai DK 1–DK 0,1 dangų konstrukcijų klasės žemės sankasos įrengimui numatoma naudoti F3 klasės gruntus, turi būti numatomas kvalifikuotas gruntų pagerinimas pagal MN GPSR 12 [5.6] arba grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu.

Projekte priimtas sankasos pagerinimas – ne mažesnio kaip 25 cm storio grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu.

Rangovas statybos darbų metu gali pasirinkti kitą grunto pagerinimo būdą.

Privažiuojamųjų kelių, automobilių stovėjimo aikštelių dangos konstrukcija:

Projektinė DK 0,1 klasės dangos konstrukcija (skaldos pagrindo sl.):

Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30 % (EV2 ≥ 120 MPa)	0,20;
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k ≥ 1,0x10^{-5} m/s (EV2 ≥ 80 MPa)	0,42;
Grunto pagerinimas pakeičiant geresnių savybių gruntu (EV2 ≥45 MPa)	0,25;
Esamas sankasos gruntas.	

Šaligatvių ir pėsčiųjų takų trinkelių dangos konstrukcija:

Betoninės trinkelės 200x100x80	0,08;
Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5	0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30 % (EV2 ≥ 100 MPa)	0,15;
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis	0,19;
Esamas sankasos posluoksnio gruntas (EV2 ≥ 30 MPa).	

Kelkraščių dangos konstrukcija:

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32 danga	0,08;
Esamas sankasos gruntas (EV2 ≥ 30 MPa).	

3.6. Susisiekimo komunikacijų aprašymas ir plano sprendiniai

Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo darbų užduotimi (pateikiama prieduose).

Projektuojami nauji privažiuojamieji keliai ir automobilių stovėjimo aikštelės su asfaltbetonio danga, pėsčiųjų takai – su betoninių trinkelių danga. Važiuojamoji dalis ribojama betoniniais kelio bordiūrais, ties pėsčiųjų perėjimais ir įvažiavimais – nužemintais kelio bordiūrais; takai nuo vejos atskiriami vejos bordiūrais.

Trasa Nr. 1 – automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 1 (Vilniaus g. 17A kiemas).

Trasa Nr. 3 – privažiuojamasis kelias nuo J. Janonio g. palei daugiabutį J. Janonio g. 3 iki aikštelės Nr. 1, važiuojamosios dalies plotis 3,50 m, posūkiuose platinamas.

Trasa Nr. 2 – automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 2 lygiagrečiai J. Janonio g.,

Trasa Nr. 2-1 įrengiamas naujas 0,025 km ilgio privažiuojamasis kelias prie sklypo Vilniaus g. 19A. Kelio eismo juosta 3,50 m pločio, dešinėje pusėje ribojama kelio bortu su šaligatviu, kairėje pusėje (sklypo Vilniaus g. 19a pusėje) - įrengiamas 1,0 m pločio kelkraštis su nuleistu kelio bortu. Šalia kelkraščio numatomas sekliu latakas paviršinio vandens surinkimui.

Rekonstruojama J. Janonio g. (un. Nr. 4400-0809-9374): jos ilgis pagal NTR išrašą yra 0,305 km, po rekonstrukcijos bus 0,282 km. Esamas eismo juostų plotis išlaikomas. Privažiuojamųjų kelių eismo juostos plotis – 3,50 m.

Projektuojamos 56 automobilių stovėjimo vietos, iš kurių 3 skirtos žmonėms su negalia, 7 – elektromobiliams:

- Aikštelė Nr. 1 – 12 vietų: 9 paprastos, 1 – žmonėms su negalia, 2 – elektromobiliams;
- Aikštelė Nr. 2 – 44 vietos: 37 paprastos, 2 – žmonėms su negalia, 5 – elektromobiliams.

Automobilių stovėjimo vietų ilgis – 4,35–5,00 m, pravažiavimo tarp jų plotis – 5,50 m. Aikštelėse įrengiamos vietos žmonėms su negalia. Jų kiekis parenkamas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“:

- A tipo automobilių statymo vietos plotis numatomas 3,5 m, o ilgis – 5,20 m.
- B tipo automobilių statymo vietos plotis numatomas 2,5 m, o ilgis – 5,20 m.

Jeigu šone ar gale automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, tada neįrengiama atskira išlipimo aikštelė. Jei nėra, šone įrengiama 1,50 m pločio išlipimo aikštelė.

Aikštelėse numatomos vietos elektromobiliams pakrauti. Vietų skaičius parenkamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Numatytų vietų matmenys analogiški greta suprojektuotoms paprastoms automobilių statymo vietoms. Elektromobilių įkrovimo vietos ženklinamos ir įrengiami kelio ženklai, informuojantys apie įkrovimo vietas. Įkrovimo stotelės ir elektros tinklų infrastruktūra įrengiamos atskiru projektu.

Pėsčiųjų takai projektuojami iš betoninių trinkelių dangos, takų plotis – 1,50 m. Takai jungia daugiabučių įėjimus, automobilių stovėjimo aikšteles, J. Janonio g. ir Vilniaus g. šaligatvius. Ties pėsčiųjų perėjimais per privažiavimus ir takų sankirtose įrengiama grublėtų trinkelių danga ir trinkelės su juostomis (taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai). Šiaurinėje teritorijos dalyje demontuojami esami ir įrengiami nauji laiptai.

Kadangi keičiasi dangų aukščiai, esamų šulinių liukai paaukštinami arba pažeminami iki projektuojamų dangų lygio, panaudojant reguliuojamo aukščio ketinius liukus.

Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.

Vilniaus g. 17A, 23, J. Janonio g. 3 (Kuršėnai) teritorijos sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai.

3.7. Mažoji architektūra

Projektuojami mažosios architektūros elementai: prie pėsčiųjų takų įrengiami 3 lauko suoliukai su šiukšliadėžėmis ant 3,80 × 1,20 m trinkelių dangos aikštelių. Mažosios architektūros elementai parenkami atsižvelgiant į aplinkos estetiką ir naudojimo patogumą; projekte nurodyti gaminiai gali būti keičiami lygiaverčiais.

3.8. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. Ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Dangų, eismo organizavimo, aplinkotvarkos, lietaus nuotekų tinklų planas M 1:500“ brėžiniu, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų

parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Horizontalusis ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Projekte numatomas dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku.

Prie automobilių stovėjimo aikštelių įrengiami kelio ženklai Nr. 528 „Automobilių stovėjimo aikštelė“ su papildomomis lentelėmis Nr. 846 (vietos žmonėms su negalia), Nr. 854 (elektromobilių įkrovimo vietos) ir Nr. 809 (veikimo zona). Kelio ženklai įrengiami taip, kad būtų gerai matomi eismo dalyviams ir būtų kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Ženklai gaminami iš cinkuotos skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia plėvele, ženklų skydai parenkami „0“ dydžio. Ženklų atramos – metaliniai cinkuoti vamzdžiai.

Automobilių ir pėsčiųjų eismui skirtose zonose įrengiant kelio ženklus, mažosios architektūros ar kitus kliūtimis galinčius tapti objektus, išlaikyti 0,50 m gabaritą.

3.9. Esamų tinkamų naudoti medžiagų panaudojimas

Statybos darbų metu gali būti atlikti papildomi geologiniai tyrinėjimai esamų statybinių medžiagų pakartotiniam panaudojimui įvertinti.

Atlikus papildomus tyrimus ir paaiškėjus, jog esančios statybinės medžiagos tinkamos pakartotiniam panaudojimui, Rangovas, gavęs Statytojo ir Projektuotojo pritarimą, gali naudoti esamas statybines medžiagas konstrukcijos įrengimui.

3.10. Apšvietimas

Vadovaujantis projektavimo užduotimi, numatomas privažiuojamųjų kelių, automobilių stovėjimo aikštelių bei pėsčiųjų takų lauko apšvietimas su naujomis atramomis ir LED tipo šviestuvais

3.11. Lietaus nuotekų tinklai ir paviršinio vandens nuvedimas

Paviršinis vanduo nuo privažiuojamųjų kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir pėsčiųjų takų nuvedamas skersiniu ir išilginiu dangų nuolydžiu link bordiūrų ir surenkamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėliais (trapais) PVC d425 bei paviršinio vandens nuleistuvais PN-45. Iš šulinėlių vanduo d200 vamzdžiais nuvedamas į esamus arba projektuojamus g/b d1000 lietaus nuotekų šulinius. Vanduo, patenkantis į dangos konstrukcijos sluoksnius, surenkamas sankasos drenažu iš PVC 113/126 vamzdžių ir taip pat nuvedamas į lietaus nuotekų šulinius. Vanduo nuo pėsčiųjų takų nuvedamas į gretimas dangas su surinkimo šulinėliais arba į vejas.

Aikštelė Nr. 1 (Vilniaus g. 17A kiemas) ir privažiuojamasis kelias (trasa Nr.3).

Aikštelės ir pravažiavimo dangos nuolydis projektuojamas link kelio bordiūro, palei kurį įrengiamas sankasos drenažas. Paviršinį vandenį surenka lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai, kurie pajungiami į teritorijoje esamus lietaus nuotekų tinklus. Esamų šulinių liukai priderinami prie projektinių dangos aukščių.

Aikštelė Nr. 2 (Vilniaus g. 23) ir privažiuojamasis kelias į sklypą Vilniaus g. 19a.

Kadangi teritorijos reljefas žemėja link Vilniaus g. ir J. Janonio g. sankryžos (nuo ~106 m iki ~100 m abs. a.), aikštelei Nr. 2 projektuojamas naujas lietaus nuotekų kolektorius iš Ø200–250 mm vamzdžių su g/b d1000 šuliniais. Tinklas klojamas išilgai aikštelės pravažiavimo ir pajungiamas į esamą Vilniaus g. lietaus nuotekų šulinį Nr. 136.

Paviršinis vanduo nuo privažiuojam kelio į sklypą Vilniaus g. 19a dangos surenkamas šalia kelkraščio suformuotu sekliu lataku. Jo gale įrengiamas paviršinio vandens nuleistuvas PN-45, kuris pajungiamas į automobilių aikštelėje Nr.2 projektuojamą lietaus nuotekų tinklą

Po aikštelės Nr. 2 stovėjimo vietomis ir pravažiavimu įrengiamas sankasos drenažas, pajungiamas į šulinius. Drenažas būtinas, nes tyrimų metu gruntinis vanduo aptiktas 2,4–2,5 m gylyje (Gr. Nr. 2 ir Nr. 4), o drėgnuoju metų laikotarpiu jis gali pakilti apie 1,0 m.

Vanduo nuo vejų ir želdynų salelių susigeria į gruntą natūraliai. Projektuojamų dangų aukščiai suderinti taip, kad paviršinis vanduo nebūtų nuvedamas į gretimus žemės sklypus (Vilniaus g. 19A ir kt.) ar prie daugiabučių namų pamatų.

Lietaus nuotekų tinklai įrengiami vadovaujantis STR 2.07.01:2003, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu ir tinklus eksploatuojančios organizacijos išduotomis sąlygomis. Prieš prijungiant prie esamų šulinių, vietoje patikrinti jų dugno altitudes ir techninę būklę.

3.12. Apželdinimas

Teritorija tvarkoma vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskirtini saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“, želdiniai, augantys miestų bendro naudojimo teritorijose, yra laikomi saugotinais.

Projektuojamoje teritorijoje planuojama iškirsti 4 medžius: klevą (Ø 43 cm), vyšnią (Ø 11 cm, nesaugotinas), paprastąją eglę (Ø 43 cm) ir liepą (Ø 48 cm).

Kompensuojant iškertamus želdinius numatoma pasodinti 8 paprastuosius klevus, žaliosiose saugumo salelėse – pilkųjų lanksvų krūmus. Sodinamų medžių ir krūmų rūšys gali būti keičiamos suderinus

su užsakovu. Priklausomųjų želdynų plotai sklypuose numatomi vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 patvirtintu tvarkos aprašu.

Išsaugomi medžiai statybos metu apsaugomi nuo mechaninių pažeidimų. Žalieji plotai sutvarkomi ne mažiau kaip po 1,0 m nuo bordiūro, užsėjant veją.

3.13. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultūros paveldo objektai

Projektuojama teritorija nepatenka į NATURA 2000, kultūros paveldo ar kitas saugomas teritorijas.

3.14. Kiti inžineriniai tinklai

Projektuojamų statinių vietą kerta elektros, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, šilumos tiekimo, telekomunikacijų ir dujotiekio tinklai. Vadovaujantis projektavimo užduotimi, sprendiniai parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo; tinklai išsaugomi, o esant poreikiui – apsaugomi.

Esamus telekomunikacijų tinklus po kietomis dangomis numatoma apsaugoti sudedamais PE d110 futliarais. Vykdant statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais.

Statybos darbų metu turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai nebus pažeisti, todėl kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje ir jų apsaugos zonose turi būti atliekami rankiniu būdu.

3.15. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms

Rengiant pėsčiųjų takus, šaligatvius ir automobilių stovėjimo aikštelės vadovautasi STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

Pėsčiųjų takai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas judėjimas ir veikla. Pėsčiųjų takai įrengiami taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Bet kokie nelygumai tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm. Pėsčiųjų takų sankirtose su važiuojamąja dalimi įrengiami įleisti bordiūrai, iškilę ne daugiau kaip 5 mm (prieiga prie stovėjimo vietų žmonėms su negalia – be pakopų).

Pėsčiųjų takų išilginis nuolydis neturi būti didesnis kaip 5 %. Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su negalia. Takuose sumontuoti objektai (kelio ženklai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako paviršiaus. Takuose įrengiami taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai.

3.16. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins gyvenamosios aplinkos kokybę ir susisiekimo sąlygas. Sutvarkius dangas ir lietaus nuotekų surinkimą, sumažės dulkėtumas, dirvožemio tarša, bus panaikintas automobilių statymas ant vejų.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu galimas dėl dulkių, triukšmo, statybinių atliekų susidarymo, laikinų aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo.

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, todėl turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, konteineriai užterštų atliekų surinkimui).

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. Jei laikinų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti nesunaikinus želdinių, sprendimus reikia suderinti su Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

Baigus statybos darbus, visos laikinos aikštelės turi būti rekultivuojamos. Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus.

3.17. Statybinės atliekos

Vykdant statybos darbus susidarančios medžiagos, kurios gali būti panaudojamos pakartotinai, turėtų būti transportuojamos į užsakovo nurodytą vietą:

- Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis, t. y. nuvalyti): kelio ženklai, ženklų atramos ir kt.;
- Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): trinkelės, bortai ir kt.

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos antrą kartą, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Statytoju. Medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistos ir neužterštos; atsakomybė už tinkamą medžiagų išardymą ir pristatymą tenka rangovui.

Grįžtamosios medžiagos

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Projekte numatoma, kad asfalto granulės gali būti panaudotos nesurištųjų pagrindo sluoksnių įrengimui.

Statybinės atliekos

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).

3.18. Sprendinių atitiktis privalomiesiems ir teritorijų planavimo dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, specialiuosius architektūros reikalavimus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų.

Projekto sprendiniai atitinka Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, Kuršėnų miesto bendrojo plano keitimo (TPDR Nr. T00096306), Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialiojo plano ir Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius (plačiau žr. skyrių „Teritorijos atitiktis bendriesiems ir detaliesiems teritorijų planavimo dokumentams“).

Vadovaujantis specialiaisiais architektūros reikalavimais, visuomenė apie numatomą statinių projektavimą informuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

4. KITA INFORMACIJA

4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi suformuotuose žemės sklypuose un. Nr. 4400-5145-1566, 4400-5145-1188, 4400-0514-9893, esamo statinio – J. Janonio g. (un. Nr. 4400-0809-9374) ribose ir laisvoje valstybinėje žemėje. Projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

4.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus;
- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindine medžiaga remtis tokiu eiliškumu: techninė specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;

- Projekte nurodyti konkretūs gaminiai, modeliai ar prekių ženklai gali būti keičiami lygiaverčiais („arba lygiavertis“).


Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo žiniaraštis

Nr.	Medžių rūšis	Skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Įkainis už kiekvieną skersmens centimetrą, Eur.	Kaina, Eur.	Vieta	Būklė	Atkuriamosios vertės didinimas dėl augimo vietos, kartais	Atkuriamosios vertės mažinimas dėl būklės vertinimo, %	Želdinių atkuriamoji vertė, Eur.
1	Klevas	43	9,00	387,00	Miestas	Gera	2	0	774,00
2	Vyšnia	11	9,00	nesaugomas	Miestas	Gera			
3	Paprastoji eglė	43	9,00	387,00	Miestas	Gera	2	0	774,00
4	Liepa	48	9,00	432,00	Miestas	Gera	2	0	864,00
								Iš viso:	**2412,00**



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Sklypų ribos
- Esamo statinio kelio - Janonio g. (un. Nr. 4400-0809-9374) riba
- Proj. kelio (aikštelės) ašinė linija
- Proj. kelio bordiūras
- Proj. įleistas kelio bordiūras
- Proj. vejos bordiūras
- Proj. asfaltbetonio riba
- Proj. kelkraščio riba
- Proj. ir esamos dangų susijungimo kraštas
- Proj. asfaltbetonio danga (automobilių važiuojamojoje dalyje)
- Proj. betoninių trinkelių danga (pėsčiųjų takas)
- Proj. kelkraštis su nesurištojo mišinio danga
- Proj. grublėtų trinkelių danga
- Proj. trinkelių su juostomis danga
- Proj. lauko suoliukas su šiukšliadėže
- Kertami medžiai, medžio nr.
- Keičiami esamų šulinių liukai priderinant prie projektinių aukščių
- Proj. sudedamas apsauginis d110mm dėklas
- Sodinami medžiai (paprastieji klevai)
- Sodinami krūmai (pilkosios lanksvos)
- 846 Proj. kelio ženklai
- Proj. horizontalusis ženklinimas
- L1 — L1 Proj. lietaus nuotekų tinklai
- Proj. lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas)
- Proj. lietaus nuotakų g/b šulinys
- LD1 Proj. drenažo vamzdžiai PVC113/126
- PN-45 Proj. paviršinio vandens nuleistuvas
- Demontuojami esami inžineriniai tinklai
- Projektuojamų lietaus nuotekų apsaugos zona
- Kelio A11 Šiauliai-Palanga apsaugos zona (70 m nuo kelio briaunos)



Nr.	Medžių rūšis	Skersmuo 1,3 m aukštyje, cm	Įkainis už kiekvieną skersmens centimetrą, Eur.	Kaina, Eur.	Vieta	Būklė	Atkuriamosios vertės didinimas dėl augimo vietos, kartais	Atkuriamosios vertės mažinimas dėl būklės vertinimo, %	Želdinių atkuriamoji vertė, Eur.
1	Klevas	43	9,00	387,00	Miestas	Gera	2	0	774,00
2	Vyšnia	11	9,00	nesaugomas	Miestas	Gera			
3	Paprastoji eglė	43	9,00	387,00	Miestas	Gera	2	0	774,00
4	Liepa	48	9,00	432,00	Miestas	Gera	2	0	864,00
								Iš viso:	2412,00

Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo žiniaraštis

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	2026-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Kval. Patv. Dok. Nr.

PROJKELVA — UAB „Projkelva" Žemaitės g. 96, Plungė projkelva@yahoo.com

Susisiekimo komunikacijų (gatvių pogrupio), kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties pogrupio), nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 17 A, 23, Janonio g. 3 statyba

19391	PV	S. Varkalys
19392 22660	PDV	S. Varkalys

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Dangų, eismo organizavimo, aukščių, aplinkotvarkos, lietaus nuotekų tinklų planas, M 1:500


Laida: 0


LT


Statytojas ir (arba) užsakovas: Šiaulių rajono savivaldybė


Dokumento žymuo: VP1-93(3.67Mr)2026-00-PP-BR-01


Lapas: 1 — Lapų: 1












0	2026-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. Patv. Dok. Nr.	UAB „Projkelva“ Žemaitės g. 96, Plungė projkelva@yahoo.com	Susisiekimo komunikacijų (gatvių pogrupio), kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties pogrupio), nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 17 A, 23, Janonio g. 3 statyba		
19391	PV S. Varkalys	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Aikštelių, privažiuojamųjų kelių išilginiai profiliai, Mh 1:500, Mv 1:50		Laida 0
19392 22660	PDV S. Varkalys			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Šiaulių rajono savivaldybė	Dokumento žymuo: VP1-93(3.67Mr)2026-00-PP- BR-02	Lapas 1	Lapų 1


Pjūvis 1 (aikštelė Nr.1), M1:50



Betoninių trinkelių 20x10x8 danga	8cm
Pasluoksnis iš granitinių atsijų	3cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa	15cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis	19cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 30 MPa	


Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa	20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (kr1,0x10^{-6}m/s), Ev2 ≥80 MPa	42cm
Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, Ev2 ≥ 70 MPa	25cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 45 MPa	

Pjūvis 2 (aikštelė Nr.2), M1:50



Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa	20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (kr1,0x10^{-6}m/s), Ev2 ≥80 MPa	42cm
Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, Ev2 ≥ 70 MPa	25cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 45 MPa	


Pjūvis 2.1 (aikštelė Nr.2), M1:50



Betoninių trinkelių 20x10x8 danga	8cm
Pasluoksnis iš granitinių atsijų	3cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa	15cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis	19cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 30 MPa	

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa	20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (kr1,0x10^{-6}m/s), Ev2 ≥80 MPa	42cm
Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, Ev2 ≥ 70 MPa	25cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 45 MPa	


Pjūvis 2.2 (aikštelė Nr.2), M1:50



Betoninių trinkelių 20x10x8 danga	8cm
Pasluoksnis iš granitinių atsijų	3cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa	15cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis	19cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 30 MPa	


Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa	20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (kr1,0x10^{-6}m/s), Ev2 ≥80 MPa	42cm
Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, Ev2 ≥ 70 MPa	25cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 45 MPa	

Principinė šaligatvio ir gatvės sujungimo detalė




Betoninių trinkelių 20x10x8 danga	8cm
Pasluoksnis iš granitinių atsijų	3cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa	15cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis	19cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 30 MPa	

Projektuojamos ir esamos asfalto dangos sujungimo detalė




Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa	20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (kr1,0x10^{-6}m/s), Ev2 ≥80 MPa	42cm
Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, Ev2 ≥ 70 MPa	25cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 45 MPa	

DRENAŽO ĮRENGIMO DETALĖ




Pjūvis 3 (kelias), M1:50



Betoninių trinkelių 20x10x8 danga	8cm
Pasluoksnis iš granitinių atsijų	3cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa	15cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis	19cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 30 MPa	

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa	20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (kr1,0x10^{-6}m/s), Ev2 ≥80 MPa	42cm
Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, Ev2 ≥ 70 MPa	25cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 45 MPa	


Pjūvis 4 (kelias link Vilniaus g. 19a), M1:50



Betoninių trinkelių 20x10x8 danga	8cm
Pasluoksnis iš granitinių atsijų	3cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa	15cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis	19cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 30 MPa	


Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	8cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa	20cm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (kr1,0x10^{-6}m/s), Ev2 ≥80 MPa	42cm
Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu, Ev2 ≥ 70 MPa	25cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 45 MPa	

Pjūvis 5 (pėsčiųjų takas), M1:50



Betoninių trinkelių 20x10x8 danga	8cm
Pasluoksnis iš granitinių atsijų	3cm
Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo min. medž. miš. fr. 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa	15cm
Šalčiui nejautrių medž. sluoksnis	19cm
Sankasos gruntas, Ev2 ≥ 30 MPa	


Kelio borto 100.30.15cm įrengimo detalė



Vejos borto 100.20.8cm įrengimo detalė



Užvažiuojamo kelio borto 100.22.15cm įrengimo detalė



0	2026-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. Patv. Dok. Nr.	PROJKELVA	UAB „Projkelva" Žemaitės g. 96, Plungė projkelva@yahoo.com	Susisiekimo komunikacijų (gatvių pogrupio), kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties pogrupio), nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 17 A, 23, Janonio g. 3 statyba		
19391	PV	S. Varkalys		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:	Laida
19392 22660	PDV	S. Varkalys		Dangos konstrukciniai pjūviai, M 1:50	0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas: Šiaulių rajono savivaldybė		Dokumento žymuo: VP1-93(3.67Mr)2026-00-PP-BR-03	Lapas 1	Lapų 1

Paslaugų pirkimo sutarties 1 priedas

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ VILNIAUS G. 23, KURŠĖNAI, ŠIAULIŲ R. SAV., IR TERITORIJOS GRETA JŲ SUTVARKYMO PROJEKTO PARENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija/Užsakovas:
Šiaulių rajono savivaldybės administracija,
Juridinio asmens kodas 188726051,
Vilniaus g. 263, 76337, Šiauliai
Tel. +370 41 59 66 42
Faks. +370 41 52 38 86
El. p. prim@siauliuraj.lt

2. Objekto pavadinimas:
Daugiabučių gyvenamųjų namų ir teritorijos greta jų, adresu Vilniaus g. 23, Kuršėnai, Šiaulių r., sutvarkymo projektas.

3. Statinio adresas:
Vilniaus g. 17A, Kuršėnai, Šiaulių r.
Vilniaus g. 23, Kuršėnai, Šiaulių r.
Janonio g. 3, Kuršėnai, Šiaulių r.

4. Projektavimo stadija:
Techninis darbo projektas.

5. Statybos rūšis:
Parenkama projektavimo metu.

6. Projektuojamo objekto apibūdinimas:
- Suprojektuoti įvažiavimus ir automobilių stovėjimo aikšteles;
- Suprojektuoti pėsčiųjų takus ir šaligatvius;
- Suprojektuoti vaikų žaidimo aikštelę;
- Suprojektuoti mažosios architektūros elementus;
- Suprojektuoti takų ir aikštelių apšvietimą.
- Suprojektuoti žaliųjų plotų atnaujinimą ir želdynus.

7. Statinio kategorija:
Parenkama projektavimo metu.

8. Projektavimo paslaugų apimtis:

8.1. Atlikti statinių, statybos sklypo ir gretimų teritorijų (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus būtinus techniniu, ekonominiu ir estetiniu požiūriais optimaliems projektiniams sprendiniams parengti;

8.2. Paslaugų teikėjas konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei objekto aplinkos sąlygas pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms visiems elementams suprojektuoti. Paslaugų teikėjas projektavimo metu privalo apsilankyti projektuojamame objekte, įvertinti aplinką ir būklę, susipažinti su vietove, kad būtų tinkamai ir pilnai įvertintos remonto darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos.

8.3. Paskirti projekto vadovą; Statinio projekto rengimo metu paskirtas Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertizė“, reikalavimais, privalo patikslinti statinių grupes ir nustatyti statinių naudojimo paskirtį, statinių statybos rūšis, tikslų projekto pavadinimą, projekto sudėtį ir kitą privalomą projektinę informaciją;
8.4. Statytojo vardu parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui;
8.5. Teikiant projektavimo paslaugas privaloma laikytis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“, reikalavimų.
8.6. Parengti projektavimo užduotį;
8.7. Suderinti projektinius pasiūlymus su Užsakovo atstovais;
8.8. Projektinius pasiūlymus pristatyti visuomenei;
8.9. Pataisyti projektinius pasiūlymus pagal gautas motyvuotas Užsakovo ir suinteresuotų institucijų pastabas;
8.10. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga ar jei to reikalauja statytojas);
8.11. Parengti statinio projektą tokios apimties, sudėties ir detalizavimo kokia yra būtina tinkamai atlikti techninėje specifikacijoje numatytiems darbams, kad rangos darbus vykdantis rangovas galėtų nepertraukiamai atlikti darbus;
8.12. Pataisyti statinio projektą pagal gautas bendrosios projekto ekspertizės pastabas. Bendrąją projekto ekspertizę organizuoja ir apmoka Užsakovas;
8.13. Pataisyti statinio statybos projektą pagal kelių saugumo audito pastabas (jei jis buvo atliekamas) per Statytojo nustatytą terminą. Kelių saugumo auditą organizuoja ir apmoka Užsakovas;
8.14. Projekto įgyvendinimo metu paaiškėjus projekto netikslumams projekto rengėjas privalės patikslinti projekto sprendinius išleidžiant naują projekto laidą. Projekto netikslumai, klaidos ar detalizavimas ar jo trūkumas turi būti patikslintas ir pateiktas darbus vykdančiam rangovui per 3 d. d. nuo raštiško kreipimosi.
8.15. Atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą reikiamu formatu dėl jų, parengti susitikimų protokolų projektus) Statytojo interesams dėl šio projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Visi šie projektuotojo veiksmai turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Statytoju;
8.16. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas:
8.17. Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą visą statybos vykdymo laikotarpį;
8.18. Rangos darbų metu nemažiau kaip 1 kartą per mėnesi darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. apsilankyti objekte ir įvertinti esamą situaciją. Apie apsilankymą raštu informuoti Užsakovo atstovus ne vėliau kaip prieš 1 d. d.
8.19. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdyti LR statybos įstatymo ir poįstatyminių aktų nuostatomis.
8.20. Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių atsakyti ne ilgiau kaip per **5 d. d.**

9. Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

10. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata

turi būti suskaičiuota vadovaujantis projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu galiojančiomis, rekomendacijomis. Paslaugos teikėjas negali skelbti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims.

11. Viešųjų pirkimų vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu rangos darbų pirkimu, atsakyti ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo Užsakovo klausimų pateikimo dienos. Jeigu vykdant viešąjį pirkimą buvo pastebėti projektinės dokumentacijos netikslumai, patikslinti, papildyti, papildomai detalizuoti projektinius sprendinius. Patikslintas projektas turi būti pateiktas Užsakovui ne vėliau kaip per 2 d. d.

12. Jei objekte yra elektros linijos ar dujų tinklai, projekto sprendiniai turi būti rengiami išvengiant šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo. Jei yra kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir t. t.), sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta šių tinklų iškėlimo, pertvarkymo ar apsaugojimo. Jei be minėtų tinklų iškėlimo, pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis (-ys). Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti esamų tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Statytoju (Užsakovu), turi raštu kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams įgyvendinti.

13. Esami funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) duomenys:


13.1. Žemės sklypų unikalūs numeriai: 4400-5145-1566; 4400-0514-9893; 4400-5145-1188.


Tvarkoma teritorija
13A
36
3B
3A
3
17A
19A
23
11A
13
15
17
19
20
22
5
7
8
6
4A
4
4B
1
3
5
2
4
6
29
25
27
31

Topografavimo darbų teritorijos



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



Koordinačių sistema - LKS 94
Aukščių sistema - LAS-07
Suderinta TIIS Nr:TIIS1-20260603-031151

OBJEKTAS	-	J. Janonio g. 3; Vilniaus g. 17A, Kuršėnai, Šiaulių raj.		
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07		
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1584			
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	
	Regimantas Anglickis		2026-05-29	A.V.

LIETUVOS RESPUBLIKA UAB "Geodezijos ir kartografijos kompanija" Company Ltd. REPUBLIC OF LITHUANIA

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2026-06-03 16:10

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	[redacted]
GKP:	[redacted]

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20260603-031151
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20260603-031151
Pavadinimas:	J. Janonio g. 3; Vilniaus g. 17A, Kuršėnai, Šiaulių raj.,
Adresas:	J. Janonio g. 3; Vilniaus g. 17A, Kuršėnai, Šiaulių raj.,
Prašymo teritorija:	1.18 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	Topografinis-s0603.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Šiaulių rajono savivaldybės administracija (79)
EDT grupė:	Šiaulių r. sav. Architektūros ir paveldosaugos skyrius (190)
Priimtas sprendimas:	Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	[redacted]
Pateiktas tikrinti EDR:	J_Janonio_3_Vilniaus_17A_D.dwg
Pridėti dokumentai:	Topografinis-s0603.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2026-06-03 11:56:20	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2026-06-03 16:00:46	Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: J_Janonio_3_Vilniaus_17A_D.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Šiaulių regionas, dujotiekio duomeny
Gautas EDR: J_Janonio_3_Vilniaus_17A_D.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Šiaulių rajono savivaldybės administracija (79)
Organizacijos grupė: Šiaulių r. sav. Žemės ūkio skyrius (191)
Gautas EDR: J_Janonio_3_Vilniaus_17A_D.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Šiaulių energija“ (253)
Gautas EDR: J_Janonio_3_Vilniaus_17A_D.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Šiaulių regionas, ryšių tinklo duomenys (421)
Gautas EDR: J_Janonio_3_Vilniaus_17A_D.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Besmegeniai“ (323)
Gautas EDR: J_Janonio_3_Vilniaus_17A_D.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kuršėnų vandenys“ (260)
Gautas EDR: J_Janonio_3_Vilniaus_17A_D.dwg

Tyrimų laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI
UAB Tyrimų laboratorija
Fizikinių tyrimų laboratorija
Tiekėjų g. 19F, Kretinga
Tel. +370 670 96240

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES
2020-06-12 Nr. 1834882
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu leidžiama UAB Tyrimų laboratorija atlikti inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą

PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GRUNTO GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

Užsakymo numeris: 0759

Tyrimų užsakovas: UAB "Projkelva"

Ataskaitos pavadinimas: Daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelės ir gatvių atkarpos J. Janonio g.3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnų m. II geotechninės kategorijos inžineriniai geologiniai – geotechniniai tyrimai

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 60914-2026

Ataskaitą paruošė: inž. geologas [redacted] Data: 2026-08-06

Šio elektroninio dokumento autentiškumas privalo būti patvirtintas elektroniniais parašais.
Peržiūrėti elektroninių parašų duomenis ir patikrinti jų galiojimą galite PDF failų peržiūros programoje Adobe Acrobat Reader DC spustelėję „Signature panel“.
Spausdintos, antspauduotos, pasirašytos ranka protokolo versijos negalioja.

TURINYS

I. Įvadas 3

II. Bendrieji duomenys 4

III. Geologinė sandara 4

IV. Hidrogeologinės sąlygos 5

V. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 5

VI. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės 6

VII. Geologiniai procesai ir reiškiniai 6

VIII. Išvados ir rekomendacijos 6

IX. Ataskaitos tekstiniai ir grafiniai priedai 7

Priedas Nr. 1. Techninės užduoties kopija 7

Priedas Nr. 2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų kopijos 9

Priedas Nr. 3. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema 11

Priedas Nr. 4. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinačių žiniaraštis 12

Priedas Nr. 5. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis ir inžinerinių geologinių pjūvių linijomis 13

Priedas Nr. 6. Geotechninio zondavimo kreivės ir inžinerinių geologinių tyrimų gręžinių stulpeliai 15

Priedas Nr. 7. Inžineriniai geologiniai pjūviai 19

Priedas Nr. 8. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė 22

Priedas Nr. 9. Gruntų geotechninių savybių tyrimų protokolai 23

Priedas Nr. 10. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas 46

I. ĮVADAS

Tyrimų vieta, adresas: Daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelės ir gatvių atkarpos J. Janonio g.3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnų m.

Tyrimų užsakovas: UAB "Projkelva"

Tyrimų vadovas/ė: [redacted]

Tyrimų ploto koordinatės (LKS-94): žr. Priedas Nr. 1

Tyrimų paskirtis ir stadija: projektiniai tyrimai

Statinio paskirtis, pavadinimas: susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija: neypatingas, nesudėtingas

Geotechninė kategorija: antra

Lauko darbai atlikti: 2026 m. birželio mėnesį

Nukrypimai nuo techninės užduoties: nėra

Anksčiau atlikti tyrimai: nėra

Duomenys apie tyrimų darbus:

Darbų rūšis	Metodai	Įranga		Normatyviniai dokumentai	Atliko
		Pavadinimas	Metrologinė patikra		
Lauko darbai	Gręžimo ir zondavimo įrangos pozicionavimas ir tyrimo taškų koordinačių nustatymas	GEOMAX Zenith 16, S. Nr. 1783465	–	–	UAB „Tyrimų laboratorija“ (leidimas tirti žemės gelmes Priedas Nr.3)
	Gręžinių gręžimas	Geotech GEORIG 220	–	EN ISO 22475-1 LST EN ISO 1997-2:2007	
	Gręžinių aprašymas	–	–	LST EN ISO 14688-1:2017 LST EN ISO 14688-2:2017	
	Bandymas pjezokūginiu penetrometru (CPT) fiksuojant zondo reikšmes 1 cm tikslumu	Tenzo zondas CPT Nr. GL 0449	Kalibravimo liudijimo Nr. K-0009147 data: 2025-10-28 kalibravimo sertifikatas: https://www.tyrimulaboratorija.lt/CPT/K-0051416.jpg	LST EN ISO 22476-1:2022 EN ISO 22475-1 LST EN ISO 1997-2:2007	
Laboratoriniai darbai	Vandens kiekio nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-1:2015	UAB „Gruntira“ (leidimas tirti žemės gelmes Priedas Nr.3)
	Tūrinio tankio nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-2:2015	
	Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-12:2018	
	Dalelių tankio nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-3:2016	
	Granuliometrinės sudėties nustatymas	–	–	LST EN ISO 17892-4:2017	

Darbų rūšis	Metodai	Įranga		Normatyviniai dokumentai	Atliko
		Pavadinimas	Metrologinė patikra		
	Gruntų identifikavimas; klasifikavimas	–	–	LST EN ISO 14688-1:2018; LST 1331 Pagal įsakymą dėl IGGT gruntų klasifikacijos Nr.1-175	
Duomenų	Gręžinių kolonėlių sudarymas, CPTU duomenų interpretacija	Programinė įranga GEO5 Stratigraphy	–	–	Šarūnas Ragaliauskis
Statybos sklypo IGG tyrimų ataskaitos duomenys tai pačiai (ar žemesnei) geotechninei kategorijai galioja penkerius metus. Jei nuo IGG tyrimų ataskaitos parengimo praėjo daugiau nei penkeri metai ar konstatuojami inžinerinių geologinių sąlygų pokyčiai, arba nustatoma, kad ataskaitos duomenys yra nepakankami, privaloma atlikti statybos sklypo kontrolinius IGG tyrimus					

II. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimų sklypas yra lygus. Tyrimų reljefas sklype kinta nuo 103,0 m iki 107,0 m abs.a. (pagal toponuotrauką ir matuotas gręžinių žiočių altitudes).

Sklypo technogeninė situacija (iškasos, sampylos, esami statiniai):

- Sklype paviršiuje vyrauja dirvožemis iki 0,1 m ir asfalto 0,03 m, betono 0,03 m dangos.
- Aplinkui daugiabučiai gyvenamieji namai, komunikacijos, komunikacijų šuliniai.
- Už 130 metrų teka upė „Venta“

Papildoma informacija apie sklypą:

Duomenys apie saugomas teritorijas	Žinios apie nekilnojamąsias kultūros paveldo vertybes	Svarbiausi hidrografiniai kranto ir akvatorijos parametrai
nėra	nėra	nėra

III. GEOLOGINĖ SANDARA

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso fliuvioglacialiniam tipui, potipiui, - prieledyniniam. Paviršiuje vyrauja antropoceno laikotarpio nuogulos, technogeniniai dariniai (t IV), giliau sutikti vėlyvojo Nemuno ledynmečio amžiaus, Baltijos stadijos kraštinės fliuvioglavialinės nuogulos (ft IIIbl) ir pagrindinės morenos nuogulos (g IIIbl).

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis:

- Technogeninius darinius sudaro (t IV): Dirvožemis, pilkai juodas, silpnai humusingas; Dirbtinis gruntas: molingas smėlis, rudas, drėgnas; Dirbtinis gruntas: smulkus smėlis, drėgnas, su statybinio laužo priemaiša, su žvyro priemaiša; Asfalto danga apie 3 cm ir betono danga apie 3 cm
- Fliuvioglacialines Baltijos posvitės kraštines nuogulas (ft IIIbl) sudaro: Mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis, rudas, drėgnas, vandeningas, labai purus; Smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, su reto žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo; Molingas smėlis, rudas, drėgnas, vidutinio tankumo; Molingas smėlis, rudas, drėgnas, vandeningas, purus
- Glacialines Baltijos posvitės pagrindinės morenos nuogulas (g IIIbl) sudaro: Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su reto žvyro priemaiša, labai stiprus; Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su žvyro priemaiša, stiprus; Smėlingas dulkingas molis, moreninis, rudas, su žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija

- Žr. V. skyrių „Guntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai“.

IV. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo sąlygos:

- Sklype tyrimų metu sutiktas *gruntinis* vanduo, kuris slūgso 2,4-3,4 m gylyje (101,04-104,06 m bs. a.) nuo žemės paviršiaus. Gruntinis vanduo laikosi mažai dulkingame molingame blogai išrūšiuotame smėlyje, molingame smėlyje ir smėlingo mažo plastiškumo molio porose, kurių inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS) yra: IGS-2, IGS-3, IGS-6, IGS-7, IGS-8, IGS-9.
- Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas šių faktorių, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 1,0-2,0 m.
- Prognozuojamas galimas aukščiausias gruntinio vandens lygis gali būti apie 1,0 m aukščiau už aptikta esamą.
- Gruntinio vandens migracija galima link rytų, nes gruntinis vanduo žemėja į ta pusę.

Gruntinio vandens lygio lentelė:

Gręžinio Nr.	GVG, m	GVL, abs.a.
1	3,2	101,81
2	2,5	101,04
3	3,4	103,05
4	2,4	104,06

V. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Žinios apie išskirtus gruntų inžinerinius geologinius sluoksnius, jų geometrinius parametrus, juos sudarančių gruntų sudėtį ir fizinę būklę nusakančius rodiklius, vandeningumą, savybių kitimo pobūdį:

Nr. IGS	Inžinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas	Sluoksnio storis (m)	Pastaba
1	Dirbtinis gruntas: molingas smėlis, rudas, drėgnas	0,7–1,7	Slūgso visuose gręžiniuose
2	Mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis, rudas, drėgnas, vandeningas, labai purus	Iki 2,3	Slūgso gręžinyje Nr. 1
3	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su reto žvyro priemaiša, labai stiprus	0,6–1,7	Slūgso gręžiniuose Nr. 1 ir Nr. 2. Sluoksnio padas nepasiektas.
4	Dirbtinis gruntas: smulkus smėlis, drėgnas, su statybinio laužo priemaiša, su žvyro priemaiša	Iki 0,5	Slūgso gręžinyje Nr. 2
5	Smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, su reto žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo	Iki 0,5	Slūgso gręžinyje Nr. 2
6	Molingas smėlis, rudas, drėgnas, vidutinio tankumo	Iki 0,6	Slūgso gręžinyje Nr. 2
7	Molingas smėlis, rudas, drėgnas, vandeningas, purus	0,7–0,8	Slūgso gręžiniuose Nr. 3 ir Nr. 4
8	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo	0,4–1,8	Slūgso gręžiniuose Nr. 3 ir Nr. 4. Sluoksnio padas nepasiektas.
9	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su žvyro priemaiša, stiprus	Iki 1,0	Slūgso gręžinyje Nr. 4
	Asfalto danga apie 3 cm ir betono danga apie 3 cm		Slūgso gręžinyje Nr. 4
	Dirvožemis, pilkai juodas, silpnai humusingas	Iki 0,1	Slūgso gręžiniuose Nr. 1 ir Nr. 3

VI. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Lauko darbų ir laboratorinių tyrimų bei tyrimų duomenų apdorojimo rezultatai:

Tyrimų teritorijoje išskirti geologiniai sluoksniai pagal stiprumines savybes priskiriami labai silpnų (labai purių), silpnų (purių), vidutinio stiprumo (vidutinio tankumo) ir stiprių, labai stiprių gruntų kategorijai. Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei peršalimo. Pagal šalčiui jautrio klasę, beveik visi gruntai priskiriami šalčiui jautriems, F3 klasės gruntams, išskurus IGS-2, mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis, kuris vienintelis turi F2 klasę (vidutiniškai šalčiui jautrus).

Gruntų geotechninių rodiklių reikšmės pateiktos gruntų geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (Priedas Nr. 8).

VII. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiškiniai:

- Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta.
- Inžinerinės geologinės sąlygos yra vidutinės dėl sutinkamų kraštinių fliuvioglacialinių darinių (ft IIIbl).
- Technogeninės sufozijos nefiksuota.

VIII. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos vidutinės.
2. Sklype tyrimų metu sutiktas *gruntinis* vanduo, kuris slūgso kuris slūgso 2,4-3,4 m gylyje (101,04-104,06 m bs. a.) nuo žemės paviršiaus.
3. Gruntinio vandens horizonto lygis, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 1,0-2,0 m. Prognozuojamas galimas aukščiausias gruntinio vandens lygis gali būti apie 1,0 m aukščiau už aptikta esamą.
4. Sutikti silpni gruntai: dirbtinis gruntas ir purus, labai purus molingas smėlis, mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis (IGS-1, IGS-2, IGS-7, IGS-4). Silpni gruntai tyrimų teritorijoje slūgso nuo 1,2 m (Gr. Nr. 2 vietoje) iki 3,4 m gylio (Gr. Nr. 1 vietoje) nuo esamo žemės paviršiaus.
5. Galutinį kelio konstrukcijos tipą ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, pagal projektuojamo kelio apkrovas ir pagal ataskaitoje pateiktas IGS fizikines – mechanines savybes.
8. Pagal šalčiui jautrio klasę, beveik visi gruntai priskiriami šalčiui jautriems, F3 klasės gruntams, išskurus IGS-2, mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis, kuris vienintelis turi F2 klasę (vidutiniškai šalčiui jautrus).
9. Sutiktos esamo asfalto dangos storis siekia apie 0,03 m, po esamo asfalto danga sutiktas betonas, kurios storis siekia taip pat apie 0,03 m. Dangų storiai neatitinka keliamų kelių reikalavimų.
10. IGT tyrimai atlikti pagal suderintą techninę užduotį geologijai.

IX. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninės užduoties kopija

UAB „Projkelva“
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2026-06-22 — Data
1 — Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimų objekto pavadinimas: privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):
J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.

Užsakovo duomenys: (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): UAB „Projkelva“, įm. k. 171710523, Žemaitės g. 96, LT-90168 Plungė, tel. nr. +370 678 06268, el. p. info@projkelva.lt

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr.,, el. pašto adresas): UAB „Projkelva“, įm. k. 171710523, Žemaitės g. 96, LT-90168 Plungė, tel. nr. +370 678 06268, el. p. info@projkelva.lt

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis

Nekilnojamųjų kultūros vertybių kodas (jei yra):

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas):

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: -

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1.	6207931	434180
2.	6208007	434193
3.	6208012	434184
4.	6208022	434175
5.	6207988	434141
6.	6208006	434122
7.	6207962	434075
8.	6207933	434106
9.	6207936	434115

10.	6207929	434122
11.	6207954	434142

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: nėra nustatyta

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
1. STR 01.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai".
2. LST EN 1997-1:2005 ir LST EN 1997-2:2007.
3. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
4. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nėra atlikta

Kiti papildomi reikalavimai:

1. Išgręžti gręžinius ir atlikti statinio zondavimo bandymų iki stiprių mineralinių gruntų , vadovaujantis „Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos", 2015.
2. Nustatyti gruntinio vandens slūgsojimo gylį.
3. Esant sudėtingoms geologinėms sąlygoms spręsti dėl papildomų gręžinių būtinumo, bei gręžinių gylio pakeitimo.
4. Gruntų charakteristikas ir rodiklius pateikti, suderinus su laboratorinių tyrimų rezultatais, pagal zondavimo duomenis.
5. Pateikti inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą.
6. Gręžinių vietas galima nežymiai keisti dėl esamų inžinerinių komunikacijų ar kitų kliūčių.

Užsakovas UAB „Projkelva", 2026-06-22
V., pavardė, parašas, data UAB „Projkelva" Direktorė Dovilė Bronelkienė

Projekto vadovas UAB „Projkelva", 2026-06-22 S. Varkalys
V., pavardė, parašas, data

Tyrimų vadovas (užduotį gavau) [redacted] 2026-06-2
V., pavardė, parašas, da [redacted]

Priedas Nr. 2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų leidimų kopijos

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-06-12 Nr. 1834882

Vilnius

UAB „Tyrimų laboratorija“
(kodas 304171076, adresas Kretinga, Melioratorių g. 67-12,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,

inžinerinį geologinį geotechninį tyrimą,

ekogeologinį tyrimą,

geofizinį tyrimą,

požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,

geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,

žemės gelmių ertmių paiešką ir žvalgybą.

Direktorius [redacted] [redacted]
(pareigų pavadinimas) A.V. (parašas) (vardas ir pavardė)

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2024-07-16 Nr. 4300400
Vilnius


UAB Gruntira
(kodas 306711927, adresas Palanga, Žiogupio g. 37D, LT-00177, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą, vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą, inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą.

Direktorius [redacted] [redacted]
A. V. (parašas) (Vardas ir pavardė)


Priedas Nr. 3. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema



Priedas Nr. 4. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinačių žiniaraštis

Pavadinimas	Koordinatė (LKS-94)		Altitudė (LAS 07)
	y	x	z
Gr.CPT-1	6207942,0	434124,54	105,01
Gr.CPT-2	6207938,82	434174,15	103,54
Gr.CPT-3	6208009,0	434174,23	106,45
Gr.CPT-4	6207983,16	434108,17	106,46

Priedas Nr. 5. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis ir inžinerinių geologinių pjūvių linijomis



Gr. CPT-5

Statinio zondavimo/ gręžimo vietos, jų numeris

I — I' Inžinerinis geologinis pjūvis

0 10 20 30 40 50

Priedas Nr. 6. Geotechninio zondavimo kreivės ir inžinerinių geologinių tyrimų gręžinių stulpeliai


Tyrimų laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI
UAB Tyrimų laboratorija
Fizikinių tyrimų laboratorija
Tiekėjų g. 19F, Kretinga
Tel. +370 670 96240

Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais

Gręžinio numeris: X(LKS-94): 6207942 Y(LKS-94): 434125 m Altitudė (LAS-07): 105,01 m ***Data: 2026-06-26***

Gr.CPT-1 Gręžinio gylis: 4,03 m Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220 ***Mastelis M 1 : 50***

Altitudė,	IGS nr.	Sluoksnio gylio intervalas, m	Sluoksnio storis, m	LST EN ISO 14688-2	LST 1331	Geologinis indeksas	Litologija	Mėginys; Vandens lygis	Sluoksnio aprašas	qc (MPa)	fs (kPa)
105,01										2,2	16
		0,00 - 0,10	0,10	HuMg	OH				Dirvožemis, pilkai juodas, silpnai humusingas		
104,51	1	0,10 - 1,10	1,00	clSaFl	SDo, F3	t IV			Dirbtinis gruntas: molingas smėlis, rudas, drėgnas	2,5	35
104,01											
103,51											
103,01	2	1,10 - 3,40	2,30	SaFP	SD, F2	ft IIIbl			Mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis, rudas, drėgnas, vandeningas, labai purus	1,0	20
102,51											
102,01								3,20 G			
101,51	3	3,40 - 4,00	0,60	saClL	ML, F3	g IIIbl			Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su reto žvyro priemaiša, labai stiprus	7,9	243
100,98											




Tyrimų laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI
UAB Tyrimų laboratorija
Fizikinių tyrimų laboratorija
Tiekėjų g. 19F, Kretinga
Tel. +370 670 96240

Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais

Gręžinio numeris: X(LKS-94): 6207939 Y(LKS-94): 434174 m Altitudė (LAS-07): 103,54 m ***Data: 2026-06-26***

Gr.CPT-2 Gręžinio gylis: 4,06 m Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220 ***Mastelis M 1 : 50***

Altitudė,	IGS nr.	Sluoksnio gylio intervalas, m	Sluoksnio storis, m	LST EN ISO 14688-2	LST 1331	Geologinis indeksas	Litologija	Mėginys; Vandens lygis	Sluoksnio aprašas	qc (MPa)	fs (kPa)
103,54											
103,04	4	0,00 - 0,50	0,50	SaMg	P	t IV			Dirbtinis gruntas: smulkus smėlis, drėgnas, su statybinio laužo priemaiša, su žvyro priemaiša	4,1	63
102,54	1	0,50 - 1,20	0,70	clSaFl	SDo, F3				Dirbtinis gruntas: molingas smėlis, rudas, drėgnas	6,7	86
102,04	5	1,20 - 1,70	0,50	saClL	ML, F3	ft IIIbl			Smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, su reto žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo	2,4	49
101,54	6	1,70 - 2,30	0,60	clSa	SDo, F3				Molingas smėlis, rudas, drėgnas, vidutinio tankumo	6,6	78
101,04	3	2,30 - 4,00	1,70	saClL	ML, F3	g IIIbl		2,50 G	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su reto žvyro priemaiša, labai stiprus	8,4	294
100,54											
100,04											
99,48											




Tyrimų laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI
UAB Tyrimų laboratorija
Fizikinių tyrimų laboratorija
Tiekėjų g. 19F, Kretinga
Tel. +370 670 96240

Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais

Gręžinio numeris: X(LKS-94): 6208009 Y(LKS-94): 434174 m Altitudė (LAS-07): 106,45 m ***Data: 2026-06-26***

Gr.CPT-3 Gręžinio gylis: 4,01 m Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220 ***Mastelis M 1 : 50***

Altitudė,	IGS nr.	Sluoksnio gylio intervalas, m	Sluoksnio storis, m	LST EN ISO 14688-2	LST 1331	Geologinis indeksas	Litologija	Mėginys; Vandens lygis	Sluoksnio aprašas	qc (MPa)	fs (kPa)
106,45										1,5	14
106,20		0,00 - 0,10	0,10	HuMg	OH				Dirvožemis, pilkai juodas, silpnai humusingas		
105,95											
105,70	1	0,10 - 1,50	1,40	clSaFl	SDo, F3	t IV			Dirbtinis gruntas: molingas smėlis, rudas, drėgnas	1,7	28
105,45											
105,20											
104,95											
104,70	7	1,50 - 2,20	0,70	clSa		ft IIIbl			Molingas smėlis, rudas, drėgnas, vandeningas, purus	4,7	47
104,45											
104,20											
103,95											
103,70											
103,45	8	2,20 - 4,00	1,80	saClL	ML, F3	g IIIbl		3,40 G	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo	1,5	36
103,20											
102,95											
102,70											
102,44											




Tyrimų laboratorija
FIZIKINIAI MATAVIMAI
UAB Tyrimų laboratorija
Fizikinių tyrimų laboratorija
Tiekėjų g. 19F, Kretinga
Tel. +370 670 96240

Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais


Gręžinio numeris: X(LKS-94): 6207983 Y(LKS-94): 434108 m Altitudė (LAS-07): 106,46 m ***Data: 2026-06-26***

Gr.CPT-4 Gręžinio gylis: 4,03 m Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220 ***Mastelis M 1 : 50***

Altitudė,	IGS nr.	Sluoksnio gylio intervalas, m	Sluoksnio storis, m	LST EN ISO 14688-2	LST 1331	Geologinis indeksas	Litologija	Mėginys; Vandens lygis	Sluoksnio aprašas	qc (MPa)	fs (kPa)
106,46										27,0	74
105,96		0,00 - 0,10	0,10	Mg	P				Asfalto danga apie 3 cm ir betono danga apie 3 cm		
105,46	1	0,10 - 1,80	1,70	clSaFl	SDo, F3	t IV			Dirbtinis gruntas: molingas smėlis, rudas, drėgnas, purus	6,0	79
104,96											
104,46	7	1,80 - 2,60	0,80	clSa		ft IIIbl		2,40 G	Molingas smėlis, rudas, drėgnas, vandeningas, purus	4,6	43
103,96											
103,46	9	2,60 - 3,60	1,00	saClL	ML, F3	g IIIbl			Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su žvyro priemaiša, stiprus	3,9	128
102,96	8	3,60 - 4,00	0,40						Smėlingas dulkingas molis, moreninis, rudas, su žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo	2,4	89
102,43											




Priedas Nr. 7. Inžineriniai geologiniai pjūviai



GEOLOGICAL SECTION S 1:200/100

[GEO5 - Stragraphy | version 5.2021.51.0 | hardware key 10880 / 2 | Tyrimu laboratorija, UAB
Copyright © 2023 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoware.eu]



GEOLOGICAL SECTION S 1:200/100


[GEO5 - Stragraphy | version 5.2021.51.0 | hardware key 10880 / 2 | Tyrimu laboratorija, UAB
Copyright © 2023 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoware.eu]

Priedas Nr. 8. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė

Geologinis indeksas	IGS	Sluoksnio pavadinimas (žymuo LST 14688-1,2:2018)	LST 14688-2	LST 1331	q_c, [1] MPa	f_s, [1] kPa	E_o, [2] MPa	φ′, [3] laipsniais	C_u [6] kPa	ρ, [4] Mg/m^3	γ_k, [5] kN/m^3	ρ_s, [4] Mg/m^3	w, [4] (%)
t IV	1	Dirbtinis gruntas: molingas smėlis, rudas, drėgnas	clSaFl	SD_o, F3	4,1	56,1	4,1	-	-	(1,74;1,91) 1,83	17,97	(2,67;2,68) 2,67	(6,97;14,08) 10,53
ft IIIbl	2	Mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis, rudas, drėgnas, vandeningas, labai purus	SaFP	SD, F2	1,0	20,1	1,5	-	-	1,72	16,89	2,67	9,89
g IIIbl	3	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su reto žvyro priemaiša, labai stiprus	saClL	ML, F3	8,3	280,4	65,2	-	412,96	2,21	21,70	2,68	11,87
t IV	4	Dirbtinis gruntas: smulkus smėlis, drėgnas, su statybinio laužo priemaiša, su žvyro priemaiša	SaMg	P	4,1	63,2	4,1	-	-	-	-	-	-
ft IIIbl	5	Smėlingas mažo plastiškumo molis, rudas, su reto žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo	saClL	ML, F3	2,4	49,1	16,8	-	125,76	2,20	21,60	2,68	12,53
ft IIIbl	6	Molingas smėlis, rudas, drėgnas, vidutinio tankumo	clSa	SD_o, F3	6,6	77,6	29,9	-	-	1,77	17,38	2,67	10,09
ft IIIbl	7	Molingas smėlis, rudas, drėgnas, vandeningas, purus	clSa	SD_o, F3	4,7	44,4	14,1	-	-	1,93	18,95	2,68	16,35
g IIIbl	8	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su žvyro priemaiša, vidutinio stiprumo	saClL	ML, F3	1,7	45,4	17,3	-	92,11	2,15	21,11	2,68	13,87
g IIIbl	9	Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su žvyro priemaiša, stiprus	saClL	ML, F3	3,9	127,8	35,6	-	206,36	2,23	21,90	2,68	10,17

1) Vertės pateiktos pagal zondavimo bandymų rezultatus, be įšalusio grunto verčių 2) Vertės pateiktos pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 6 priedą; 3) Vertės pateiktos pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 7 priedą;
4) Vertės pateiktos pagal laboratorinių tyrimų rezultatus; 5) $\gamma k = \rho \times g$ (g – laisvojo kritimo pagreitis); 6) Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 5.15. Cu =qc / Nk.

Priedas Nr. 9. Gruntų geotechninių savybių tyrimų protokolai



KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

UAB „Gruntira" gruntų tyrimų laboratorija
Žiogupio g. 37D, LT-00177 Palanga
tel.: +370 614 63680

GRUNTIRA

LIETUVOS AKREDITACIJA

GRUNTŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS **26-0396**
Rezultatų tvirtinimo data: 2026-07-28

UŽSAKOVAS: **UAB Tyrimų laboratorija Guobų akl. 1i, LT-97120 Kretinga

OBJEKTAS: Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.

UŽSAKYMO REGISTRACIJOS Nr. 396

GRUNTŲ PRIĖMIMO DATA: 2026-07-10

TYRIMŲ ATLIKIMO VIETA: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas

TYRIMAI ATLIKTI PAGAL STANDARTUS :

LST EN ISO 17892-4:2017 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)". Sijojimo metodas;

ISO 13320:2020 „Particle size analysis – Laser diffraction methods". Sausa dispersija;

LST EN ISO 17892-12:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ribos drėgnio ir plastiškumo ribos drėgnio nustatymas (ISO 17892-12:2018)" su keitiniais LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021 ir LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022. Krentančio kūgio metodas (bandymas 1 taškė); Kočiojimo metodas

LST EN ISO 17892-3:2016 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija)". Piknometrinis metodas, išstumiant skystį;

LST EN ISO 17892-2:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)". Tiesinio matavimo metodas;

LST EN ISO 17892-2:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)". Panardinimo į skystį metodas;

LST EN ISO 17892-1:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)" su keitiniu LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022. Džiovinant bandinį

LST EN ISO 17892-4:2017 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)". Hidrometro metodas;

LST EN ISO 17892-11:2019 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019)". Vandens tekėjimo gruntu charakteristikų nustatymas naudojant cilindrinį pralaidumo matuoklį ir esant pastoviam hidrostatiniam slėgiui;

** Užsakovo pateikti duomenys

Protokolo priedai:
1. Grunto laboratorinių tyrimų rezultatai – 1 lapas
2. Granuliometrinės sudėties ir lazerio pasiskirstymo kreivės – 9 lapai
3. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymo rezultatai – 9 lapai
4. Grunto dalelių tankio tyrimo rezultatai – 1 lapas
5. Tūrinio tankio tyrimo rezultatai – 1 lapas
6. Vandens kiekio nustatymo rezultatai – 1 lapas
7. Hidrometro metodo nustatymo rezultatai –
8. Vandens tekėjimo gruntu charakteristikos nustatymo rezultatai -
9. [redacted] Panardinimo į skystį metodas moliniams gruntams***

Rezultatus patvirtino: [redacted]

Pastabos:
1. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais.
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą su priedais.
3. Rezultatai taikytini tokiems ėminiams, kokie buvo gauti iš užsakovo.
4. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k = 2.
5. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota pagal: "Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (NT TR 537 – Edition 4)".

Lapas 1 iš 23

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		1 Priedas	
	tel.: +370 614 63680			Bandymų atlikimo data:	
				2026-07-28	

Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Skaitiklyje-likęs gruntas,vardiklyje-išsijotas per sietą gruntas, % Sietų akučių dydžiai 63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	Dulkių/molio %	Cc/Cu Vienoduomo koeficientas Sankloodos rodiklis	Pralaidumo koeficientas m/s (sutankinto) Pralaidumo koeficientas m/d (nesutankinto)	Tūrinis tankis (ρ), Mg/m³ Dalelių tankis, ρs, Mg/m³	Sauso grunto tankis (ρd), Mg/m³	Poringumo koeficientas (e), vieneto dalis	Vandens kiekis (w), %	Plastingumas, % W_L Takumo drėgnis W_P Plastingumo drėgnis	I_P Plastingumo rodiklis I_L Takumo rodiklis	Žymuo;pagal "IGGT gruntų klasifikaciją"/LST 1331:2022 LST 1331:2022/P:2023	Šalčiui jautrio klasė LST 1331:2022 LST 1331:2022/P:2023	*** Grunto pavadinimas, Pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 / kita informacija „Matavimų rezultatai ir atitikties pareiškimas yra taikomas tik ėminiui
1	1	1	0,5-0,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,49	0,59	0,69	3,54	34,18	33,50	8,55	15,82	5,56	-	1,74	-	-	6,97	22,35	6,61	clSa	F_3	Molingas smėlis
				100,00	100,00	100,00	100,00	99,12	98,62	98,04	97,35	93,81	59,63	26,13	17,58	1,76	2,37		2,67	1,62	0,64	7,43	15,74	-1,26	(SDo)		Smulkus
2	1	2	2,0-2,2	0,00	0,00	0,00	0,47	0,19	0,28	0,75	0,75	3,27	32,03	39,87	7,66	13,27	4,66	-	1,72	-	-	9,89	22,93	6,45	SaFP	F_2	Mažai dulkingas molingas blogai išrūšiuotas smėlis
				100,00	100,00	100,00	99,53	99,35	99,07	98,32	97,57	94,30	62,28	22,41	14,75	1,48	2,30		2,67	1,57	0,70	10,48	16,47	-0,93	(SD)		Smulkus
3	1	4	3,5-3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,67	2,17	2,17	5,02	25,42	17,89	4,52	30,75	-	-	2,21	-	-	11,87	20,17	7,99	saClL	F_3	Smėlingas mažo plastiškumo molis standus
				100,00	100,00	100,00	100,00	99,75	98,08	95,90	93,73	88,71	63,29	45,40	40,89	10,13	-		2,68	1,97	0,36	13,38	12,18	0,15	(ML)		
4	2	3	1,2-1,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,56	1,50	1,87	4,78	27,93	19,31	6,09	27,00	-	-	2,20	-	-	12,53	20,68	7,82	saClL	F_3	Smėlingas mažo plastiškumo molis standus
				100,00	100,00	100,00	100,00	99,72	99,16	97,66	95,78	91,00	63,07	43,77	37,68	10,68	-		2,68	1,95	0,37	13,77	12,86	0,12	(ML)		
5	2	4	1,8-2,1	0,00	0,00	0,00	4,58	1,42	1,67	2,16	2,25	4,83	26,81	17,74	8,66	25,20	10,23	-	1,77	-	-	10,09	18,36	6,17	clSa	F_3	Molingas smėlis
				100,00	100,00	100,00	95,42	94,00	92,34	90,17	87,93	83,10	56,29	38,55	29,89	4,69	0,80		2,67	1,61	0,66	12,14	12,19	-0,01	(SDo)		Smulkus
6	3	1	1,8-2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,52	1,39	1,99	5,80	49,26	17,84	5,37	14,75	8,58	-	1,93	-	-	16,35	20,19	6,58	clSa	F_3	Molingas smėlis
				100,00	100,00	100,00	100,00	99,65	99,13	97,75	95,76	89,96	40,69	22,86	17,49	2,74	2,26		2,68	1,66	0,62	18,18	13,61	0,69	(SDo)		Vidutinio rupumo
7	3	2	3,5-3,7	0,00	0,00	0,00	3,84	1,08	1,57	2,07	2,07	4,04	28,94	11,02	4,04	30,21	-	-	2,15	-	-	13,87	21,23	9,09	saClL	F_3	Smėlingas mažo plastiškumo molis tvirtas
				100,00	100,00	100,00	96,16	95,08	93,50	91,44	89,37	85,33	56,40	45,37	41,34	11,12	-		2,68	1,88	0,42	16,25	12,14	0,45	(ML)		
8	4	2	1,5-1,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,28	0,19	2,72	34,68	24,65	12,46	20,94	7,03	-	1,91	-	-	14,08	22,25	7,92	clSa	F_3	Molingas smėlis
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,81	99,53	99,34	96,63	61,95	37,30	24,84	3,90	1,33		2,68	1,67	0,60	14,57	14,33	0,03	(SDo)		Smulkus
9	4	4	3,4-3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,79	2,08	2,18	3,47	23,71	13,19	6,45	34,46	-	-	2,23	-	-	10,17	21,96	10,62	saClL	F_3	Smėlingas mažo plastiškumo molis l.standus
				100,00	100,00	100,00	100,00	99,70	97,92	95,83	93,65	90,18	66,47	53,27	46,83	12,36	-		2,68	2,02	0,32	11,28	11,34	-0,01	(ML)		

*** Gruntas klasifikuojamas remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birželio 13 d. Nr. 1-175 patvirtinta Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją pagal Lietuvos standartus LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018. Laboratorija teikia atitikties pareiškimą gautiems tyrimų rezultatams (grunto pavadinimui nustatyti) remiantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birželio 13 d. Nr. 1-175 patvirtinta Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija. Laboratorija taiko ILAC G8:09/2019 (4.2.1.) sprendimų priėmimo taisyklę, kurioje apsauginės juostos plotis w prilyginamas 0.Atitinka tam tikrą grunto pavadinimą tik pagal bandymo rezultatus (išplėstinė neapibrėžtis nustatant grunto pavadinimą nevertinama). Specifinė klaidingo priėmimo rizika yra iki 50%, kai rezultatas yra arti ribinės vertės.

Atliko [redacted]
Patikr

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)


GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
				2 Priedas	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680			2026-07-10	
				Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Eilės nr. 1	Grunto granuliometrinė sudėtis, %																						
Žvyras						Smėlis						Dulkis			Molis								
63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	0,063 – 0,02 mm	0,02 – 0,0063mm	0,0063 – 0,002mm	<0,002 mm	Suma, %	d_{10} dalelių dydis mm	d_{30} dalelių dydis mm	d_{50} dalelių dydis mm	d_{60} dalelių dydis mm	Cu Vienuodumo koeficientas	Cc Sankloodos rodiklis	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,49	0,59	0,69	3,54	34,18	33,50	8,55	15,82	0,00	0,00	1,76	100,00	0,04	0,13	0,17	0,20	5,562	2,370	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Išplėstinė neapibrėžtis
Grunto pavadinimas:			clSa		**Grėžinio numeris		1	**Pavyzdžio numeris		1	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m		0,5-0,7										



Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer	Dispersijos slėgis- automatinis	Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis
	Siurblio našumas- 3,5 l/min	Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021	
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida		Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%	Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%	Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
				2 Priedas	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680			2026-07-10	
				Bandymų atlikimo data:	2026-07-28


GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Eilės nr. 2	Grunto granuliometrinė sudėtis, %																						
	Žvyras						Smėlis						Dulkis			Molis							
	63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	0,063 – 0,02 mm	0,02 – 0,0063mm	0,0063 – 0,002mm	<0,002 mm	Suma, %	d_{10} dalelių dydis mm	d_{30} dalelių dydis mm	d_{50} dalelių dydis mm	d_{60} dalelių dydis mm	Cu Vienuodumo koeficientas	Cc Sankloodos rodiklis
	0,00	0,00	0,00	0,47	0,19	0,28	0,75	0,75	3,27	32,03	39,87	7,66	13,24	0,03	0,00	1,48	100,00	0,04	0,14	0,17	0,19	4,665	2,300
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grunto pavadinimas:				SaFP	**Grėžinio numeris			1	**Pavyzdžio numeris			2	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m			2,0-2,2							

Išplėstinė neapibrėžtis



Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer	Dispersijos slėgis- automatinis	Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis
	Siurblio našumas- 3,5 l/min	Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021	
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida		Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%	Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%	Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
				2 Priedas	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680			2026-07-10	
				Bandymų atlikimo data:	2026-07-28


GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Eilės nr. 3	Grunto granuliometrinė sudėtis, %																					
	Žvyras						Smėlis						Dulkis			Molis						
	63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	0,063 – 0,02 mm	0,02 – 0,0063mm	0,0063 – 0,002mm	<0,002 mm	Suma, %	d_{10} dalelių dydis mm	d_{30} dalelių dydis mm	d_{50} dalelių dydis mm	d_{60} dalelių dydis mm	Cu Vienuodumo koeficientas	Cc Sankloodos rodiklis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,67	2,17	2,17	5,02	25,42	17,89	4,52	15,87	13,90	0,98	10,13	100,00	0,00	0,03	0,14	0,18	91,710	2,242
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grunto pavadinimas:				saCIL			**Grėžinio numeris			1	**Pavyzdžio numeris		4	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m			3,5-3,7						

Išplėstinė neapibrėžtis



Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer	Dispersijos slėgis- automatinis	Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis
	Siurblio našumas- 3,5 l/min	Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021	
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida		Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%	Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%	Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
				2 Priedas	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680			2026-07-10	
				Bandymų atlikimo data:	2026-07-28


GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Eilės nr. 4	Grunto granuliometrinė sudėtis, %																						
	Žvyras						Smėlis						Dulkis			Molis							
	63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	0,063 – 0,02 mm	0,02 – 0,0063mm	0,0063 – 0,002mm	<0,002 mm	Suma, %	d_{10} dalelių dydis mm	d_{30} dalelių dydis mm	d_{50} dalelių dydis mm	d_{60} dalelių dydis mm	Cu Vienuodumo koeficientas	Cc Sankloodos rodiklis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,56	1,50	1,87	4,78	27,93	19,31	6,09	16,41	10,06	0,53	10,68	100,00	0,00	0,04	0,15	0,19	92,790	3,656
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grunto pavadinimas:				saCIL			**Grėžinio numeris		2	**Pavyzdžio numeris		3	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m			1,2-1,4							

Išplėstinė neapibrėžtis



Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer	Dispersijos slėgis- automatinis	Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis
	Siurblio našumas- 3,5 l/min	Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021	
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida		Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%	Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%	Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
				2 Priedas	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680			2026-07-10	
				Bandymų atlikimo data:	2026-07-28


GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Eilės nr. 5	Grunto granuliometrinė sudėtis, %																					
	Žvyras						Smėlis						Dulkis			Molis						
	63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	0,063 – 0,02 mm	0,02 – 0,0063mm	0,0063 – 0,002mm	<0,002 mm	Suma, %	d_{10} dalelių dydis mm	d_{30} dalelių dydis mm	d_{50} dalelių dydis mm	d_{60} dalelių dydis mm	Cu Vienuodumo koeficientas	Cc Sankloodos rodiklis
	0,00	0,00	0,00	4,58	1,42	1,67	2,16	2,25	4,83	26,81	17,74	8,66	21,91	3,29	0,00	4,69	100,00	0,02	0,06	0,17	0,23	10,233	0,798
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grunto pavadinimas:				clSa	**Grėžinio numeris			2	**Pavyzdžio numeris			4	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m			1,8-2,1							

Išplėstinė neapibrėžtis



Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer	Dispersijos slėgis- automatinis	Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis
	Siurblio našumas- 3,5 l/min	Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021	
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida		Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%	Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%	Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
				2 Priedas	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680			2026-07-10	
				Bandymų atlikimo data:	2026-07-28


GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Eilės nr. 6	Grunto granuliometrinė sudėtis, %																					
Žvyras						Smėlis						Dulkis			Molis	Suma, %	d_{10} dalelių dydis mm	d_{30} dalelių dydis mm	d_{60} dalelių dydis mm	d_{80} dalelių dydis mm	Cu Vienuodumo koeficientas	Cc Sankloodos rodiklis
63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	0,063 – 0,02 mm	0,02 – 0,0063mm	0,0063 – 0,002mm	<0,002 mm							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,52	1,39	1,99	5,80	49,26	17,84	5,37	14,12	0,63	0,00	2,74	100,00	0,03	0,15	0,24	0,29	8,578	2,260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grunto pavadinimas:			clSa			**Grėžinio numeris		3	**Pavyzdžio numeris			1	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m			1,8-2,0						

Išplėstinė neapibrėžtis



Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer	Dispersijos slėgis- automatinis	Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis
	Siurblio našumas- 3,5 l/min	Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021	
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida		Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%	Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%	Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
				2 Priedas	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680			2026-07-10	
				Bandymų atlikimo data:	2026-07-28


GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Eilės nr. 7	Grunto granuliometrinė sudėtis, %																					
Žvyras						Smėlis						Dulkis			Molis	Suma, %	d_{10} dalelių dydis mm	d_{30} dalelių dydis mm	d_{50} dalelių dydis mm	d_{60} dalelių dydis mm	Cu Vienuodumo koeficientas	Cc Sankloda rodiklis
63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	0,063 – 0,02 mm	0,02 – 0,0063mm	0,0063 – 0,002mm	<0,002 mm							
0,00	0,00	0,00	3,84	1,08	1,57	2,07	2,07	4,04	28,94	11,02	4,04	11,86	17,07	1,28	11,12	100,00	0,00	0,02	0,15	0,23	113,319	0,986
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grunto pavadinimas:			saCIL			**Grėžinio numeris		3	**Pavyzdžio numeris			2	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m			3,5-3,7						

Išplėstinė neapibrėžtis



Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer	Dispersijos slėgis- automatinis	Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis
	Siurblio našumas- 3,5 l/min	Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021	
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida		Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%	Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%	Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)


GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
				2 Priedas	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680			2026-07-10	
				Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Eilės nr. 8	Grunto granuliometrinė sudėtis, %																					
	Žvyras						Smėlis						Dulkis			Molis						
	63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	0,063 – 0,02 mm	0,02 – 0,0063mm	0,0063 – 0,002mm	<0,002 mm	Suma, %	d_{10} dalelių dydis mm	d_{30} dalelių dydis mm	d_{60} dalelių dydis mm	d_{80} dalelių dydis mm	Cu Vienuodumo koeficientas	Cc Sankloodos rodiklis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,28	0,19	2,72	34,68	24,65	12,46	20,44	0,50	0,00	3,90	100,00	0,03	0,08	0,16	0,19	7,034	1,326
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grunto pavadinimas:				clSa	**Grėžinio numeris			4	**Pavyzdžio numeris			2	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m			1,5-1,7							Išplėstinė neapibrėžtis



Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer	Dispersijos slėgis- automatinis	Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis
	Siurblio našumas- 3,5 l/min	Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021	
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida		Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%	Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%	Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
				2 Priedas	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680			2026-07-10	
				Bandymų atlikimo data:	2026-07-28


GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES PASISKIRSTYMO KREIVĖS

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartais LST EN ISO 17892 – 4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) ir ISO 13320:2020 Particle size analysis – Laser diffraction method ISO 13320:2020; Grunto pavadinimas įvertintas pagal standartą LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Eilės nr. 9	Grunto granuliometrinė sudėtis, %																						
	Žvyras						Smėlis						Dulkis			Molis							
	63 mm	31,5 mm	20 mm	6,3 mm	4 mm	2 mm	1 mm	0,6 mm	0,4 mm	0,2 mm	0,125 mm	0,063 mm	0,063 – 0,02 mm	0,02 – 0,0063mm	0,0063 – 0,002mm	<0,002 mm	Suma, %	d_{10} dalelių dydis mm	d_{30} dalelių dydis mm	d_{50} dalelių dydis mm	d_{60} dalelių dydis mm	Cu Vienuodumo koeficientas	Cc Sankloodos rodiklis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,79	2,08	2,18	3,47	23,71	13,19	6,45	17,89	16,11	0,47	12,36	100,00	0,00	0,02	0,09	0,16	85,399	1,551
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grunto pavadinimas:				saCIL	**Grėžinio numeris			4	**Pavyzdžio numeris			4	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m			3,4-3,6							

Išplėstinė neapibrėžtis



Lazerinio dalelių analizatoriaus FRITSCH ANALYSETTE 22 NEXT charakteristikos	Lazerinės difrakcijos metodo tipas - Fraunhofer	Dispersijos slėgis- automatinis	Tyrimo imties dozavimas - pusiau automatinis
	Siurblio našumas- 3,5 l/min	Įdiegta programinė įranga ir jos versijos -MaSControl 1.080-2021	
	Veikimo principas - lygiagreti monochromatinė šviesos srauto priekinė sklaida		Veikimo dažnis - automatinis
	Šviesos intensyvumas - 10%	Min. Optinė šviesos koncentracija - 10%	Paskutinė lazerio testavimo data 2025-11-21

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)


GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas		3 Priedas	
		Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.	Bandymų pateikimo data:	2026-07-10
	tel.: +370 614 63680		Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						clSa			
Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
1	1	1	0,5-0,7	7,0	22,3	15,7	6,6	-1,26	L.standi



KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)


GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas		3 Priedas	
		Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.	Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680		2026-07-10	
			Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						SaFP			
Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
2	1	2	2,0-2,2	9,9	22,9	16,5	6,5	-0,93	L.standi



KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)


GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas		3 Priedas	
		Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.	Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680		2026-07-10	
			Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						saClL			
Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
3	1	4	3,5-3,7	11,9	20,2	12,2	8,0	0,15	Standi



KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)


GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas		3 Priedas	
		Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.	Bandymų pateikimo data:	2026-07-10
	tel.: +370 614 63680		Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						saCIL			
Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
4	2	3	1,2-1,4	12,5	20,7	12,9	7,8	0,12	Standi



KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)


GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas tel.: +370 614 63680	**UAB Tyrimų laboratorija Objektas Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.	Protokolo Nr.	26-0396
			3 Priedas	
			Bandymų pateikimo data:	
			2026-07-10	
			Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						clSa			
Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
5	2	4	1,8-2,1	10,1	18,4	12,2	6,2	-0,01	L.standi



KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)


GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas tel.: +370 614 63680	**UAB Tyrimų laboratorija Objektas Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.	Protokolo Nr.	26-0396
			3 Priedas	
			Bandymų pateikimo data:	
			2026-07-10	
			Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						clSa			
Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
6	3	1	1,8-2,0	16,4	20,2	13,6	6,6	0,69	Minkšta



KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)


GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas tel.: +370 614 63680	**UAB Tyrimų laboratorija Objektas Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.	Protokolo Nr.	26-0396
			3 Priedas	
			Bandymų pateikimo data:	
			2026-07-10	
			Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						saCIL			
Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
7	3	2	3,5-3,7	13,9	21,2	12,1	9,1	0,45	Tvirta



KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)


GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas tel.: +370 614 63680	**UAB Tyrimų laboratorija Objektas Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.	Protokolo Nr.	26-0396
			3 Priedas	
			Bandymų pateikimo data:	
			2026-07-10	
			Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						clSa			
Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
8	4	2	1,5-1,7	14,1	22,3	14,3	7,9	0,03	Standi



KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)


GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.	3 Priedas	
	tel.: +370 614 63680		Bandymų pateikimo data:	
			2026-07-10	
			Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ TYRIMO REZULTATAI

LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas; (LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021; LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Grunto pavadinimas pagal LST EN ISO 14688-2:2018						saCIL			
Eilės numeris	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Vandens kiekis (w) %	Takumo drėgnis (wL) %	Plastingumo drėgnis (wp) %	Plastingumo rodiklis (Ip) %	Takumo rodiklis (IL) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
9	4	4	3,4-3,6	10,2	22,0	11,3	10,6	-0,01	L.standi



KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas			4 Priedas	
				Bandymų pateikimo data:	
	tel.: +370 614 63680	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		2026-07-10	
				Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

GRUNTO DALELIŲ TANKIO TYRIMO REZULTATAI

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartu LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

**Eilės numeris	Bandinio paėmimo vieta: **Gręžinio numeris	Bandinio paėmimo vieta: **Pavyzdžio numeris	Bandinio paėmimo vieta: **Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Grunto apibūdinimas ir žymuo	Piknometro matavimai: Tuščio piknometro svoris, g	Piknometro matavimai: Piknometro su gruntu svoris, g	Piknometro matavimai: Piknometro su gruntu ir vandeniu svoris, g	Piknometro matavimai: Pikno-metro su vandeniu svoris, g	Pikno-metro tūris, ml Vp	Temperatūra, °C: Pikno-metro su gruntu ir distiliuotu vandeniu	Temperatūra, °C: Pikno-metro su distiliuotu vandeniu	Grunto dalelių tankis, Mg/m^3, σ_s	Išplėstinė neapibrėžtis
1	1	1	0,5-0,7	clSa	34,12	36,65	84,51	82,93	50,00	21,0	21,0	2,671	-
2	1	2	2,0-2,2	SaFP	34,08	36,76	84,75	83,07	50,00	21,0	21,0	2,666	-
3	1	4	3,5-3,7	saClL	34,11	36,77	84,61	82,94	50,00	21,0	21,0	2,681	-
4	2	3	1,2-1,4	saClL	34,03	36,80	84,65	82,91	50,00	21,0	21,0	2,681	-
5	2	4	1,8-2,1	clSa	34,15	36,81	84,69	83,02	50,00	21,0	21,0	2,673	-
6	3	1	1,8-2,0	clSa	34,14	36,68	84,55	82,96	50,00	21,0	21,0	2,673	-
7	3	2	3,5-3,7	saClL	34,02	36,84	84,79	83,02	50,00	21,0	21,0	2,680	-
8	4	2	1,5-1,7	clSa	34,13	36,78	84,55	82,89	50,00	21,0	21,0	2,671	-
9	4	4	3,4-3,6	saClL	34,05	36,85	84,74	82,98	50,00	21,0	21,0	2,681	-

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
				5 Priedas	
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		Bandymų pateikimo data:	
				2026-07-10	
	tel.: +370 614 63680			Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

TŪRINIO TANKIO TYRIMO REZULTATAI

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartu LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Eilės nr.	Tyrimo duomenys									
	**Grežinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Grunto apibūdinimas ir žymuo	Žiedo svoris, g	Žiedo su gruntu svoris, g	Žiedo aukštis, cm	Žiedo skersmuo, cm	Grunto tūrinis svoris, ρ_n, Mg/m^3	Išplėstinė neapibrėžtis
1	1	1	0,5-0,7	clSa	43,00	111,25	2	5	1,74	-
2	1	2	2,0-2,2	SaFP	43,00	110,68	2	5	1,72	-
5	2	4	1,8-2,1	clSa	43,00	112,56	2	5	1,77	-
6	3	1	1,8-2,0	clSa	43,00	118,67	2	5	1,93	-
8	4	2	1,5-1,7	clSa	43,00	117,85	2	5	1,91	-

KV Priedas 7.5-01 (v.01; 2026-01-15)

GRUNTIRA	UAB „Gruntira“ gruntų tyrimų laboratorija	**UAB Tyrimų laboratorija	Objektas	Protokolo Nr.	26-0396
	Tyrimų atlikimo vieta: Verslo g.6 Kumpių k.,LT-54311 Kauno rajonas	Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.		6 Priedas	
	tel.: +370 614 63680			Bandymų pateikimo data:	
				2026-07-10	
				Bandymų atlikimo data:	2026-07-28

VANDENS KIEKIO TYRIMO REZULTATAI

Tyrimas atliktas vadovaujantis standartu LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022)

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21°C santykinė oro drėgmė patalpoje 49%

Eilės nr.	**Gręžinio numeris	**Pavyzdžio numeris	**Pavyzdžio paėmimo gylis, m	Grunto apibūdinimas ir žymuo	Tyrimo duomenys					Vandens kiekis w, %	Išplėstinė neapibrėžtis
					Tuščio indo masė, g	Indo su gruntu masė, g	Indo su išdžiūvusiu gruntu masė, g	Vandens masė mėginyje m_w	Sauso grunto masė mėginyje m_d		
1	1	1	0,5-0,7	clSa	54,21	404,88	382,02	-	-	7,0	-
2	1	2	2,0-2,2	SaFP	53,12	391,92	361,44	-	-	9,9	-
3	1	4	3,5-3,7	saClL	56,24	779,60	702,86	-	-	11,9	-
4	2	3	1,2-1,4	saClL	52,63	564,67	507,64	-	-	12,5	-
5	2	4	1,8-2,1	clSa	50,53	475,03	436,13	-	-	10,1	-
6	3	1	1,8-2,0	clSa	56,76	751,51	653,86	-	-	16,4	-
7	3	2	3,5-3,7	saClL	51,33	605,79	538,26	-	-	13,9	-
8	4	2	1,5-1,7	clSa	53,97	562,31	499,58	-	-	14,1	-
9	4	4	3,4-3,6	saClL	53,71	587,95	538,62	-	-	10,2	-

Priedas Nr. 10. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 60914-2026

1. Tyrimo užsakovas: UAB "Projkelva", reg.kodas 171710523, Telšių apskr., Plungės r. sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Žemaitės g. 96

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas: UAB Tyrimų laboratorija, reg.kodas 304171076, Kretinga, Guobų aklg. 1I, LT-97120

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1834882, išdavimo data 2020-06-12

4. Tyrimo būdas: Tiesioginis

5. Tyrimo rūšis: Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas: Daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelės ir gatvių atkarpos J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnų m. II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	objektai: transporto infrastruktūros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas	Kiemų automob. stovėjimo aikštelės, gatvių atkarpos J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnų m.
Tyrimo objekto adresas	Šiaulių apskr., Šiaulių r. sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnų m., J. Janonio g. J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai
Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje)	Elementas Nr.1: Nr.1 6207931 434180; Nr.2 6208007 434193; Nr.3 6208012 434184; Nr.4 6208022 434175; Nr.5 6207988 434141; Nr.6 6208006 434122; Nr.7 6207962 434075; Nr.8 6207933 434106; Nr.9 6207936 434106; Nr.10 6207929 434122; Nr.11 6207954 434142;

8. Tyrimo pradžios data 2026-06-22, tyrimo pabaigos data 2027-06-22

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai) / Pateikimo data

Daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelės ir gatvių atkarpos J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnų m. II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.	2027-06-22

10. Pridedami dokumentai: Privažiavimo keliai, automobilių stovėjimo aikštelės, J. Janonio g. 3, Vilniaus g. 17A, 23, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 60914-2026

Užpildė:

Pareigų pavadinimas	
Vardas, Pavardė	[redacted]
Data	2026-06-25
Telefono numeris	[redacted]
El. paštas	info@tyrimulaboratorija.lt

Paraiškos registracijos Nr.: ŽGT-2026-3211

Paraiškos pateikimo data: 2026-06-25

Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data: 2026-07-09

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentą atspausdino [redacted]

2026-07-09, 15:24:51

Šiaulių rajono savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Šiaulių rajono sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją (-us)
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Šiaulių rajono savivaldybė, 111105174, Nėra
Ryšio duomenys
El. p. prim@siauliuraj.lt, tel. +37041596642

ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) IR STATINIO (-IŲ) DUOMENYS

Statinio projekto pavadinimas (numatomas) Susisiekimo komunikacijų (gatvių pogrupio), kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties pogrupio), nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 17 A, 23, Janonio g. 3 statyba

Duomenys apie inžinerinius statinius
Pavadinimas Keliai (gatvės) - privažiuojamieji keliai
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Gatvių
Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 9126/0008:90, 4400-5145-1566
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 17A
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (II skyrius, ketvirtasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Numatant būtinus reljefo pertvarkymo darbus, nemažinti natūraliai susiformavusio reljefo erdvinio raiškumo, Projekte būtina pateikti informaciją ir duomenis apie teritorijos vertikalų planavimą, lietaus nuvedimą, parengti sklypo vertikalų planą (sklypo aukščių planą).

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu Šiaulių rajone, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-170; Vadovautis Kairių miestelio bendruoju planu (T00036452), patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-141; Vadovautis Šiaulių rajono susisiekimo

sistemos specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-90; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Reikia viešinti

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Atstatyti išardytas dangas.

Pavadinimas Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių aikštelės)
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 9126/0008:90, 4400-5145-1566
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 17A
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (II skyrius, ketvirtasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Numatant būtinus reljefo pertvarkymo darbus, nemažinti natūraliai susiformavusio reljefo erdvinio raiškumo, Projekte būtina pateikti informaciją ir duomenis apie teritorijos vertikalų planavimą, lietaus nuvedimą, parengti sklypo vertikalų planą (sklypo aukščių planą).

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu Šiaulių rajone, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-170; Vadovautis Kairių miestelio bendruoju planu (T00036452), patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-141; Vadovautis Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-90; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Reikia viešinti

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Atstatyti išardytas dangas.

Pavadinimas Keliai (gatvės) - privažiuojamieji keliai
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Gatvių
Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 9126/0008:94, 4400-5145-1188
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, J. Janonio g. 3

Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (II skyrius, ketvirtasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Numatant būtinus reljefo pertvarkymo darbus, nemažinti natūraliai susiformavusio reljefo erdvinio raiškumo, Projekte būtina pateikti informaciją ir duomenis apie teritorijos vertikalų planavimą, lietaus nuvedimą, parengti sklypo vertikalų planą (sklypo aukščių planą).

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu Šiaulių rajone, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-170; Vadovautis Kairių miestelio bendruoju planu (T00036452), patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-141; Vadovautis Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-90; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Reikia viešinti

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Atstatyti išardytas dangas.

Pavadinimas Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių aikštelės)
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 9126/0008:57, 4400-0514-9893
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 23
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Taip, Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (II skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Numatant būtinus reljefo pertvarkymo darbus, nemažinti natūraliai susiformavusio reljefo erdvinio raiškumo, Projekte būtina pateikti informaciją ir duomenis apie teritorijos vertikalų planavimą, lietaus nuvedimą, parengti sklypo vertikalų planą (sklypo aukščių planą).

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu Šiaulių rajone, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-170; Vadovautis Kairių miestelio bendruoju planu (T00036452), patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-141; Vadovautis Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-90; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Reikia viešinti

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Atstatyti išardytas dangas.

Pavadinimas Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių aikštelės)
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 9126/0008:94, 4400-5145-1188
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, J. Janonio g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (II skyrius, ketvirtasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Numatant būtinus reljefo pertvarkymo darbus, nemažinti natūraliai susiformavusio reljefo erdvinio raiškumo, Projekte būtina pateikti informaciją ir duomenis apie teritorijos vertikalų planavimą, lietaus nuvedimą, parengti sklypo vertikalų planą (sklypo aukščių planą).

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu Šiaulių rajone, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-170; Vadovautis Kairių miestelio bendruoju planu (T00036452), patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-141; Vadovautis Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-90; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Reikia viešinti

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Atstatyti išardytas dangas.

Pavadinimas Keliai (gatvės) - privažiuojamieji keliai (naujas)
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Gatvių
Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 9126/0008:94, 4400-5145-1188
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, J. Janonio g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (II skyrius, ketvirtasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Numatant būtinus reljefo pertvarkymo darbus, nemažinti natūraliai susiformavusio reljefo erdvinio raiškumo, Projekte būtina pateikti informaciją ir duomenis apie teritorijos vertikalų planavimą, lietaus nuvedimą, parengti sklypo vertikalų planą (sklypo aukščių planą).

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu Šiaulių rajone, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-170; Vadovautis Kairių miestelio bendruoju planu (T00036452), patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-141; Vadovautis Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-90; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Reikia viešinti

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Atstatyti išardytas dangas.

Pavadinimas Lietaus nuotekos
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų
Inžinerinio statinio paskirties grupė Inžineriniai tinklai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 9126/0008:94, 4400-5145-1188; 9126/0008:90, 4400-5145-1566; Nėra, Nėra; 9126/0008:57, 4400-0514-9893
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 17A; Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, J. Janonio g. 3; Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 23
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Taip, Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), lektros tinklų apsaugos zonos (II skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Numatant būtinus reljefo pertvarkymo darbus, nemažinti natūraliai susiformavusio reljefo erdvinio raiškumo, Projekte būtina pateikti informaciją ir duomenis apie teritorijos vertikalų planavimą, lietaus nuvedimą, parengti sklypo vertikalų planą (sklypo aukščių planą).

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu Šiaulių rajone, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-170; Vadovautis Kairių miestelio bendruoju planu (T00036452), patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-141; Vadovautis Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-90; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Reikia viešinti

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Atstatyti išardytas dangas.

Pavadinimas Keliai (gatvės) – Janonio g.
Statybos metai 1995
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis Gatvių
Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. 4400-0809-9374
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 9126/0008:94, 4400-5145-1188
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, J. Janonio g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Taip, Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis), Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (II skyrius, ketvirtasis skirsnis), Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis), Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Numatant būtinus reljefo pertvarkymo darbus, nemažinti natūraliai susiformavusio reljefo erdvinio raiškumo, Projekte būtina pateikti informaciją ir duomenis apie teritorijos vertikalų planavimą, lietaus nuvedimą, parengti sklypo vertikalų planą (sklypo aukščių planą).

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu Šiaulių rajone, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-170; Vadovautis Kairių miestelio bendruoju planu (T00036452), patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-141; Vadovautis Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-90; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Reikia viešinti

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Atstatyti išardytas dangas.

Pavadinimas Plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (automobilių aikštelės)

Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio paskirties grupė Kiti inžineriniai statiniai
Kategorija Nesudėtingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. Nėra, Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, J. Janonio g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Numatant būtinus reljefo pertvarkymo darbus, nemažinti natūraliai susiformavusio reljefo erdvinio raiškumo, Projekte būtina pateikti informaciją ir duomenis apie teritorijos vertikalų planavimą, lietaus nuvedimą, parengti sklypo vertikalų planą (sklypo aukščių planą).

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu Šiaulių rajone, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-170; Vadovautis Kairių miestelio bendruoju planu (T00036452), patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-141; Vadovautis Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-90; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Reikia viešinti

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Atstatyti išardytas dangas.

Pavadinimas Keliai (gatvės) - privažiuojamieji keliai
Statybos metai Nėra
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Statinio paskirtis Gatvių
Inžinerinio statinio paskirties grupė Susisiekimo komunikacijų statiniai
Kategorija Neypatingasis
Unikalus Nr. Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr., Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. Nėra, Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Šiaulių rajono sav., Kuršėnai, J. Janonio g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių (objektų) apsaugos zona (-os) Ne
Kitos sklypui (teritorijai) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (Apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kiti reikalavimai) Numatant būtinus reljefo pertvarkymo darbus, nemažinti natūraliai susiformavusio reljefo erdvinio raiškumo, Projekte būtina pateikti informaciją ir duomenis apie teritorijos vertikalų planavimą, lietaus nuvedimą, parengti sklypo vertikalų planą (sklypo aukščių planą).

2. Statinių statybos linijos nustatymas pagal gatvių (kelių) raudonąsias linijas Vadovautis vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu Šiaulių rajone, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-170; Vadovautis Kairių miestelio bendruoju planu (T00036452), patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-141; Vadovautis Šiaulių rajono susisiekimo sistemos specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-90; STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3. Pastate galimos kitos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų paskirties grupės nei ta, kuriai priskirtas pastatas (jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties grupės, iš pageidaujamų surašomos tik kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį) Nėra

4. Leistinas statinio (-ių) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus (pastatų, priklausinių), leidžiamoji statinio (statinių) aukščio altitudė, aukštų skaičius Nėra

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra

6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra

7. Leistinas užstatymo tipas Nėra

8. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624).

9. Statinio (-ių) išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų pagrįstų interesų.

10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra

11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas Reikia viešinti

12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, kriterijai Nėra

13. Kiti reikalavimai Atstatyti išardytas dangas.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami).
16. Specialiųjų architektūros reikalavimų galiojimo terminas, nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnyje.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos) (parašas) (vardas, pavardė, data)

Nuorašas

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
[redacted]

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir paveldosaugos skyriui

TARNYBINIS PRANEŠIMAS
DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

2026-09- Nr. Z2
–

Išnagrinėję prašymą projektavimo sąlygoms gauti dėl susisiekimo komunikacijų, nuotekų šalinimo tinklų statybos Kuršėnų mieste, Vilniaus g. 17A, Janonio g. 3, Šiaulių rajone pažymime, kad nurodytoje vietoje melioracijos statinių nėra.

Vyriausiasis specialistas [redacted]
[redacted]

[redacted]

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyriausiasis specialistas [redacted] Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-11 Nr. Z2-483(15.26 E)
Adresatas	–
Dokumentą pasirašė	Vyriausiasis specialistas [redacted]
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-11 12:53:12
Registratorius	Vyriausiasis specialistas [redacted]
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-11 12:53:12
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-09-15 atspausdino Vyriausiasis specialistas [redacted]

Nuorašas tikras
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
2026-09-15

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Specialieji architektūros reikalavimai
Registracija #1	
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-16T06:46:55.208Z, SARD-67-260916-00200
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Specialistas [redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-15T15:20:39.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-15T15:18:46+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2028-07-02T09:40:19+03:00
Parašas #2	
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Vedėja [redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-15T15:58:00.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-15T15:56:32+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2028-06-27T12:57:48+03:00

Parašas #3	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Specialistas [redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-16T09:49:16.0000000+03:00
Parašo formatas	Kvalifikuotas elektroninis parašas
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-16T09:47:22+03:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2028-07-02T09:40:19+03:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Avilys SDP eDocs
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 2026-09-22 10:21:55

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-11-17 08:46:39

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/349685**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2005-01-31**
Adresas: **Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 23**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0514-9893**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **9126/0008:57 Kuršėnų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Komercinės paskirties objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.2072 ha**
Užstatyta teritorija: **0.2072 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **41.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **20300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-10-25**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-02-01**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105174**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0514-9893, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-10-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6273/2024**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-06**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Įsiskolinimas už įsigytą turtą**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0514-9893, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-10-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6273/2024**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-06**

7.2. **Apribojimas valdyti, naudoti nekilnojamąjį daiktą ir (arba) juo disponuoti**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0514-9893, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-10-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6273/2024**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-06**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0514-9893, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0514-9893, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.03 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100738553**
Įregistravimo pagrindas: **2025-07-01 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2025-06-09 Kitas juridinis dokumentas 3-218**
Įregistravimo data: **2025-07-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1643 kv. m, nuo 2025-07-04**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100368961**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo operatorius? elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378**
Įregistravimo data: **2022-11-25**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **13 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.3.

Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100203052**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-01-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **14 kv. m, nuo 2023-01-05**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-11-17 08:46:58

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2326168**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2019-02-26**
Adresas: **Šiaulių r. sav., Kuršėnai, J. Janonio g. 3**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5145-1188**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **9126/0008:94 Kuršėnų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.2785 ha**
Užstatyta teritorija: **0.2785 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **41.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **26200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-07-26**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-11-23**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1188, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-1973-(14.31.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-03-15**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105174**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1188, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. KO1-71(3.71E)/5MŽP-2-(15.5.33 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1188, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-20 Servituto sutartis Nr. 4416/2021**
Plotas: **0.0021 ha**
Aprašymas: **Žemės sklypo plane pažymėtas taškais: S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S1**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-08-25**

6.2. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1188, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-1973-(14.31.110.)**
Plotas: **0.0234 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-03-15**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1188, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.1569 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1188, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0099 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1188, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: **0.2785 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1188, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0223 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1188, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0155 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.6. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1188, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0108 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)** [redacted]
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1188, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr.** [redacted]
2018-11-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-03-15**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1188, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-1973-(14.31.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-03-15**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100357690**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-07-25 Telia tinklo apsaugos zonos planas Šiaulių rajono savivaldybėje Nr. 3-368**
Įregistravimo data: **2022-08-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **65 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100738553**
Įregistravimo pagrindas: **2025-07-01 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2025-06-09 Kitas juridinis dokumentas 3-218**
Įregistravimo data: **2025-07-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **7 kv. m, nuo 2025-07-04**

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100380341**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-03-01 10 KV KL KURŠĖNŲTP-SP2 REKONSTRAVIMAS ŠIAULIŲ REG., KURŠĖNŲ RAJ. Nr. ŠP2014-00-TP-BR.02**
Įregistravimo data: **2022-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **67 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100368961**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo operatorius? elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378**
Įregistravimo data: **2022-11-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **66 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100279333**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-02-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **65 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100262675**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-02-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **8 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100197002**

Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-01-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **65 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100196413**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-01-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **23 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100194473**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-01-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **65 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100184006**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-01-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **30 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100189099**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-01-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **9 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100191266**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-01-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **26 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.13. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100228498**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1-365 ?Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **122 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.14. Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100698760**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-09-16 ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, KURŠĖNŲ MIESTE, ESANČIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-158**
Įregistravimo data: **2024-10-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **247 kv. m, nuo 2024-10-17**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-11-17 08:47:26

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2326048**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2019-02-25**
Adresas: **Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 17A**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5145-1566**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **9126/0008:90 Kuršėnų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.3468 ha**
Užstatyta teritorija: **0.3468 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **41.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **30600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2019-01-25**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-11-15**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-1971-(14.31.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-02-26**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105174**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. KO1-71(3.71E)/5MŽP-2-(15.5.33 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-1971-(14.31.110.)**
Plotas: **0.0234 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-02-26**

6.2. **Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-1971-(14.31.110.)**
Plotas: **0.0133 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-02-26**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.2012 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0429 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.3468 ha**

Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0487 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0279 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.6. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0214 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)** [redacted]
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2010-06-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr.** [redacted]
2018-11-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-02-26**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5145-1566, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-1971-(14.31.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-02-26**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100357690**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-07-25 Telia tinklo apsaugos zonos planas Šiaulių rajono savivaldybėje Nr. 3-368**
Įregistravimo data: **2022-08-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **116 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100738553**
Įregistravimo pagrindas: **2025-07-01 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2025-06-09 Kitas juridinis dokumentas 3-218**
Įregistravimo data: **2025-07-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **989 kv. m, nuo 2025-07-04**

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100371995**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo operatorius? elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378**
Įregistravimo data: **2022-12-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **46 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100368961**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo operatorius? elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378**
Įregistravimo data: **2022-11-25**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **117 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100196413**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-01-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **178 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100195290**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-01-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **7 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100185682**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**

Įregistravimo data: **2022-01-03**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **2025-01-09 Prašymas**
Teritorijos nustatymo dokumentas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-01-18 10 kV OL L-3000 iš Kuršėnų TP rekonstravimo projektas (Šiaulių reg., Kuršėnų raj.) E1E4200075**
Duomenų pakeitimo data: **2025-01-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **21 kv. m, nuo 2025-01-09**

11.8.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100184006**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2022-01-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **150 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.9.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100179549**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-366**
Įregistravimo data: **2021-12-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.10.
Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100228498**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1-365 ?Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397**
Įregistravimo data: **2022-02-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **257 kv. m, nuo 2023-01-04**

11.11.
Teritorijos pavadinimas: **Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100698760**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-09-16 ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, KURŠĖNŲ MIESTE, ESANČIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-158**
Įregistravimo data: **2024-10-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1287 kv. m, nuo 2024-10-17**

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statinių Registro Nr. 40/26356.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino [redacted]

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2013-03-20 15:46:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/550657**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2006-03-09**
Teritorija: **Šiaulių r. sav. Šiaulių r. sav. teritorija**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Gatvė - Janonio g., Kuršėnų m.**

Aprašymas / pastabos: **Neįpatingas statinys (D1 kategorija), kurio L = 305 m**
Unikalus Nr.: **4400-0809-9374**
Pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
Pažymėjimas plane: **GA**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Gatvės kategorija: **Pagalbinė**
Danga: **Asfaltbetonis**
Ilgis: **0.305 km**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **534000 Lt**
Atkuriamoji vertė: **134000 Lt**
Atkuriamosios vertės ir atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) nustatymo data: **2012-10-16**
Vidutinė rinkos vertė: **134000 Lt**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-10-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-10-16**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105174**
Daiktas: **gatvė Nr. 4400-0809-9374, aprašyta p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Priėmimo - perdavimo aktas, 1995-12-20, Nr. -**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-03-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialios naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių hidroprojektas", a.k. 144084894**

Daiktas: **gatvė Nr. 4400-0809-9374, aprašyta p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Licencija, 2003-03-10, Nr. 56G-176**
Kvalifikacijos pažymėjimas, 2008-05-07, Nr. [redacted]
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2012-10-16
Įrašas galioja: **Nuo 2013-03-19**

10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**

Daiktas: **gatvė Nr. 4400-0809-9374, aprašyta p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Priėmimo - perdavimo aktas, 1995-12-20, Nr. -**
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2012-10-16
Įrašas galioja: **Nuo 2013-03-19**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: **91/16315**

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2013-03-20 15:46:57

Dokumentą ats
registratorė

[redacted]

Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių hidroprojektas"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Bylos Nr.:

Registro Nr.: **44/550657 (Statiniai)**

Adresas: **Šiaulių r. sav. Šiaulių r. sav. teritorija /**

Lapų skaičius: **18**

SUDERINTA

_____
(pareigos)

_____
(parašas)

_____
(vardas, pavardė)

_____
(data)

Bylos Nr.
Tomo Nr. **1**
Registro **44/550657**


BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Bylos apyrašas		2013-03-06	1	1	
2	Išpildomoji nuotrauka		2013-03-06	3	2-4	
3	Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys 1K FORMA		2013-03-06	3	5-7	
4	Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas) 2K FORMA		2013-03-06	3	8-10	
5	Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys 3K FORMA		2013-03-06	1	11	
6	Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys 4K FORMA		2013-03-06	2	12-13	
7	Kelio atitvarų, triukšmo sienučių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų, elektros apšvietimo tinklo kadastro duomenys 5K FORMA		2013-03-06	2	14-15	
8	6C FORMA		2013-03-06	2	16-17	


Vidaus apyrašo lapų 17

[redacted]

1036864096



Lapų išdėstymo schema




Objektas	J. Janonio gatvė
Kaimas (miestelis)	Kuršėnų miestas
Miestas (rajonas)	Šiaulių rajonas
Savivaldybė	Šiaulių raj. savivaldybė

1036864096


Išdėstymo schema





6208050
434300

Lapų išdėstymo schema



Objektas	J. Janonio gatvė
Kaimas (miestelis)	Kuršėnų miestas
Miestas (rajonas)	Šiaulių rajonas
~~Savivaldybė~~	~~Šiaulių raj. savivaldybė~~

INŽINERINIO STATINIO RIBOS
PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
20 13 - 03 - 19
(data)
[redacted]

UAB "ŠIAULIŲ HIDROPROJEKTAS"
LICENCIJOS NR.56G-176 IŠDAVIMO DATA 2003 03 10
Matininko kvalifikacijos pa žymėjimo [redacted]

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Matininkas	[redacted]		012 11
Vykdytoja			012 11

1036864096

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.		X	Y	Taško Nr.		X	Y
1		6207872.10	434181.14	43		6207992.16	434193.20
2		6207962.89	434196.31	44		6207990.90	434206.39
3		6207982.27	434200.14	45		6207983.11	434195.21
4		6207993.04	434201.68	46		6207984.94	434203.58
5		6208001.02	434205.94	47		6207970.04	434200.07
6		6208014.17	434215.37	48		6207969.33	434192.58
7		6208022.37	434222.31	49		6207964.29	434199.89
8		6208039.70	434237.99	50		6207964.53	434198.98
9		6208047.34	434245.94	51		6207964.90	434198.47
10		6208058.69	434256.14	52		6207965.51	434198.36
11		6208087.27	434283.84	53		6207959.38	434197.24
12		6208111.92	434306.78	54		6207959.95	434197.61
13		6207996.00	434195.82	55		6207960.06	434198.29
14		6207996.95	434194.06	56		6207959.84	434199.12
15		6208012.20	434179.00	57		6207955.64	434198.62
16		6208116.13	434304.18	58		6207947.90	434197.37
17		6208115.30	434304.16	59		6207947.81	434198.04
18		6208113.56	434302.94	60		6207929.27	434194.44
19		6208107.46	434309.23	61		6207911.58	434191.20
20		6208107.77	434308.89	62		6207887.64	434186.37
21		6208107.84	434308.44	63		6207887.52	434186.04
22		6208107.56	434306.94	64		6207874.66	434184.78
23		6208105.80	434307.91	65		6207874.75	434183.67
24		6208100.95	434302.45	66		6207872.87	434183.39
25		6208108.74	434298.64	67		6207872.16	434183.61
26		6208097.60	434288.16	68		6207871.90	434184.16
27		6208075.98	434278.99	69		6207872.29	434178.20
28		6208076.68	434268.36	70		6207872.43	434178.75
29		6208057.15	434260.15	71		6207872.99	434179.11
30		6208059.48	434252.33	72		6207874.80	434179.43
31		6208045.43	434247.09	73		6207874.98	434176.55
32		6208043.27	434236.98				
33		6208036.16	434240.81				
34		6208034.15	434238.84				
35		6208020.93	434226.67				
36		6208023.48	434218.63				
37		6208007.96	434215.26				
38		6208003.40	434200.49				
39		6207999.86	434196.63				
40		6208011.89	434184.51				
41		6208014.87	434181.78				
42		6208009.33	434176.02				

Žiniaraštį sudarė:

Matininkas
(vykdytojo pareigos)

[redacted]
(parašas)

A.V.

Objektas	Janonio gatvė
Kaimas (miestelis)	Kuršėnų miestas
Miestas (rajonas)	Šiaulių rajonas
Savivaldybė	Šiaulių raj. savivaldybė

Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

Adresas Šiaulių r. sav. Šiaulių r. sav. teritorija /

Pavadinimas Janonio g., Kuršėnų m.

Unikalus Nr. 4400-0809-9374
Žymėjimas GA
Paskirtis Kelių (gatvių)
Matavimų data 2012-10-16

Aprašymas: Neypatingas statinys (D1 kategorija), kurio L= 305 m

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Gatvė	km	0.305
Įvažiavimas, nuovaža	kv. m	192
Įvažiavimas, nuovaža	vnt.	23
Pėsčiųjų (dviračių) takas	kv. m	288

Parengė [redacted]

A.V.

LIETUVOS RES. UAB Uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių hidroprojektas Ltd. REPUBLIC OF LITHUANIA

Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys

Adresas Šiaulių r. sav. Šiaulių r. sav. teritorija /

Pavadinimas Janonio g., Kuršėnų m.

Unikalus Nr. 4400-0809-9374
Žymėjimas GA
Paskirtis Kelių (gatvių)
Matavimų data 2012-10-16

Aprašymas: Neypatingas statinys (D1 kategorija), kurio L= 305 m

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Janonio g., Kuršėnų m. GA	km	0.282
Janonio g., Kuršėnų m. GA	km	0.023
Nuovaža 74 N	kv. m	8
Nuovaža 74 N	vnt.	1
Nuovaža 75 N	kv. m	12
Nuovaža 75 N	vnt.	1
Nuovaža 76 N	kv. m	11
Nuovaža 76 N	vnt.	1
Nuovaža 77 N	kv. m	12
Nuovaža 77 N	vnt.	1
Nuovaža 78 N	kv. m	7
Nuovaža 78 N	vnt.	1
Nuovaža 79 N	kv. m	12
Nuovaža 79 N	vnt.	1
Nuovaža 80 N	kv. m	7
Nuovaža 80 N	vnt.	1
Nuovaža 81 N	kv. m	8
Nuovaža 81 N	vnt.	1
Nuovaža 82 N	kv. m	7
Nuovaža 82 N	vnt.	1
Nuovaža 83 N	kv. m	2
Nuovaža 83 N	vnt.	1
Nuovaža 84 N	kv. m	1
Nuovaža 84 N	vnt.	1

1035760823

1	2	3
Nuovaža 85 N	kv. m	7
Nuovaža 85 N	vnt.	1
Nuovaža 86 N	kv. m	3
Nuovaža 86 N	vnt.	1
Nuovaža 87 N	kv. m	2
Nuovaža 87 N	vnt.	1
Nuovaža 88 N	kv. m	8
Nuovaža 88 N	vnt.	1
Nuovaža 89 N	kv. m	8
Nuovaža 89 N	vnt.	1
Nuovaža 90 N	kv. m	6
Nuovaža 90 N	vnt.	1
Nuovaža 91 N	kv. m	8
Nuovaža 91 N	vnt.	1
Nuovaža 92 N	kv. m	2
Nuovaža 92 N	vnt.	1
Nuovaža 93 N	kv. m	4
Nuovaža 93 N	vnt.	1
Nuovaža 94 N	kv. m	18
Nuovaža 94 N	vnt.	1
Nuovaža 95 N	kv. m	8
Nuovaža 95 N	vnt.	1
Nuovaža 96 N	kv. m	31
Nuovaža 96 N	vnt.	1
Šaligatvis 103-105 PT	kv. m	129
Šaligatvis 105-107 PT	kv. m	34
Šaligatvis 108-111 PT	kv. m	42
Šaligatvis 111-112 PT	kv. m	24
Šaligatvis 113-114 PT	kv. m	59

Parengė [redacted]

A.V.

Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Šiaulių r. sav. Šiaulių r. sav. teritorija /

Pavadinimas Janonio g., Kuršėnų m.

Unikalus Nr. 4400-0809-9374
Žymėjimas GA
Paskirtis Kelių (gatvių)
Matavimų data 2012-10-16

Kelio reikšmė **Kelio numeris**

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Lt	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Janonio g., Kuršėnų m. GA	2012-10-16	I	1-12	5	km	0.282	NTK 2012-3.2.5	1581850	446000	75	112000	1	112000
Janonio g., Kuršėnų m. GA	2012-10-16	I	13-15	5	km	0.023	NTK 2012-3.2.5	1581850	36400	75	9100	1	9100
Nuovaža 74 N	2012-10-16	I	-	10	kv. m	8	NTK 2012-3.2.10	43	344	75	86	1	86
Nuovaža 75 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	12	NTK 2012-3.2.10	148	1780	75	444	1	444
Nuovaža 76 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	11	NTK 2012-3.2.10	148	1630	75	407	1	407
Nuovaža 77 N	2012-10-16	I	-	10	kv. m	12	NTK 2012-3.2.10	43	516	75	129	1	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nuovaža 78 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	7	NTK 2012-3.2.10	148	1040	75	259	1	259
Nuovaža 79 N	2012-10-16	I	-	10	kv. m	12	NTK 2012-3.2.10	43	516	75	129	1	129
Nuovaža 80 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	7	NTK 2012-3.2.10	148	1040	75	259	1	259
Nuovaža 81 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	8	NTK 2012-3.2.10	148	1180	75	296	1	296
Nuovaža 82 N	2012-10-16	I	-	10	kv. m	7	NTK 2012-3.2.10	43	301	75	75	1	75
Nuovaža 83 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	2	NTK 2012-3.2.10	148	296	75	74	1	74
Nuovaža 84 N	2012-10-16	I	-	10	kv. m	1	NTK 2012-3.2.10	134	134	75	34	1	34
Nuovaža 85 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	7	NTK 2012-3.2.10	148	1040	75	259	1	259
Nuovaža 86 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	3	NTK 2012-3.2.10	148	444	75	111	1	111
Nuovaža 87 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	2	NTK 2012-3.2.10	148	296	75	74	1	74
Nuovaža 88 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	8	NTK 2012-3.2.10	186	1490	75	372	1	372
Nuovaža 89 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	8	NTK 2012-3.2.10	186	1490	75	372	1	372
Nuovaža 90 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	6	NTK 2012-3.2.10	186	1120	75	279	1	279
Nuovaža 91 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	8	NTK 2012-3.2.10	186	1490	75	372	1	372
Nuovaža 92 N	2012-10-16	I	-	10	kv. m	2	NTK 2012-3.2.10	66	132	75	33	1	33
Nuovaža 93 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	4	NTK 2012-3.2.10	186	744	75	186	1	186
Nuovaža 94 N	2012-10-16	I	-	5	kv. m	18	NTK 2012-3.2.10	61	1100	75	275	1	275
Nuovaža 95 N	2012-10-16	I	-	10	kv. m	8	NTK 2012-3.2.10	134	1070	75	268	1	268
Nuovaža 96 N	2012-10-16	I	-	10	kv.	31	NTK 2012-	44	1360	75	341	1	341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					m		3.2.10						
Šaligatvis 103-105 PT	2012-10-16	I	103-105	4	kv. m	129	NTK 2012-3.2.11	94	12100	75	3030	1	3030
Šaligatvis 105-107 PT	2012-10-16	I	105-107	5	kv. m	34	NTK 2012-3.2.11	132	4490	75	1120	1	1120
Šaligatvis 108-111 PT	2012-10-16	I	108-111	4	kv. m	42	NTK 2012-3.2.11	94	3950	75	987	1	987
Šaligatvis 111-112 PT	2012-10-16	I	111-112	5	kv. m	24	NTK 2012-3.2.11	132	3170	75	792	1	792
Šaligatvis 113-114 PT	2012-10-16	I	113-114	5	kv. m	59	NTK 2012-3.2.11	132	7790	75	1950	1	1950
Viso									**534000**		**134000**		**134000**

Par [redacted]

A.V.

Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys

Adresas Šiaulių r. sav. Šiaulių r. sav. teritorija /

Pavadinimas Janonio g., Kuršėnų m.

Unikalus Nr. 4400-0809-9374
Žymėjimas GA
Paskirtis Kelių (gatvių)
Matavimų data 2012-10-16

Kelio reikšmė **Kategorija** Pagalbinė **Eismo juostų skaičius** Dvi **Kelio ilgis, km.** 0.305

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Statybos / rekonstravimo metai	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos tipas
	atskaitos taškai ašyje		koordinatės		atskaitos taškai ašyje		koordinatės								
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y							
Janonio g., Kuršėnų m. GA	1	1	6207872,1	434181,14	12	1	6208111,92	434306,78	0.282	1970/	8,1			3,8	Asfaltbetonis
Janonio g., Kuršėnų m. GA	13	1	6207996	434195,82	15	1	6208012,2	434179	0.023	1970/	8,1			3,2	Asfaltbetonis

Pa[redacted]

A.V.

Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys

Adresas Šiaulių r. sav. Šiaulių r. sav. teritorija /

Pavadinimas Janonio g., Kuršėnų m.

Unikalus Nr. 4400-0809-9374
Žymėjimas GA
Paskirtis Kelių (gatvių)
Matavimų data 2012-10-16

Kelio reikšmė

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Statybos metai	Medžiaga	Markė (tipas)	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūties pavadinimas
	taško Nr.	km	X	Y							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nuovaža 74 N	74	1	6208099,78	434299,57	1970	Žvyras		kv. m	8	Kairė	
Nuovaža 75 N	75	1	6208089,03	6208089,03	1970	Asfaltbetonis		kv. m	12	Dešinė	
Nuovaža 76 N	76	1	6208081,64	434275,06	1970	Asfaltbetonis		kv. m	11	Dešinė	
Nuovaža 77 N	77	1	6208075,32	434276,68	1970	Žvyras		kv. m	12	Kairė	
Nuovaža 78 N	78	1	6208073,44	434267,11	1970	Asfaltbetonis		kv. m	7	Dešinė	
Nuovaža 79 N	79	1	6208067,32	434268,6	1970	Žvyras		kv. m	12	Kairė	
Nuovaža 80 N	80	1	6208060,25	434254,56	1970	Asfaltbetonis		kv. m	7	Dešinė	
Nuovaža 81 N	81	1	6208057,08	434251,35	1970	Asfaltbetonis		kv. m	8	Dešinė	
Nuovaža 82 N	82	1	6208056,92	434258,28	1970	Gruntas		kv. m	7	Kairė	
Nuovaža 83 N	83	1	6208049,13	434244,11	1970	Asfaltbetonis		kv. m	2	Dešinė	
Nuovaža 84 N	84	1	6208046,24	434247,11	1970	Betono trinkelės		kv. m	1	Kairė	
Nuovaža 85 N	85	1	6208041,49	434236,69	1970	Asfaltbetonis		kv. m	7	Dešinė	
Nuovaža 86 N	86	1	6208032,72	434235,59	1970	Asfaltbetonis		kv. m	3	Kairė	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nuovaža 87 N	87	1	6208033	434229,1	1970	Asfaltbetonis		kv. m	2	Dešinė	
Nuovaža 88 N	88	1	6208023	434226,8	1970	Asfaltbetonis		kv. m	8	Kairė	
Nuovaža 89 N	89	1	6208020,42	434224,33	1970	Asfaltbetonis		kv. m	8	Kairė	
Nuovaža 90 N	90	1	6208012,33	434217,98	1970	Asfaltbetonis		kv. m	6	Kairė	
Nuovaža 91 N	91	1	6208015,83	434213,29	1970	Asfaltbetonis		kv. m	8	Dešinė	
Nuovaža 92 N	92		6207988,13	434204,33	1970	Žvyras		kv. m	2	Kairė	
Nuovaža 93 N	93	1	6207981,83	434202,25	1970	Asfaltbetonis		kv. m	4	Kairė	
Nuovaža 94 N	94	1	6207965,35	434193,89	1970	Žvyras		kv. m	18	Dešinė	
Nuovaža 95 N	95	1	6207927,42	434192,89	1970	Betono trinkelės		kv. m	8		
Nuovaža 96 N	96	1	6207900,55	434182,46	1970	Žvyras		kv. m	31	Dešinė	
Kelio ženklas 97 KZ	97	1	6208103,49	434304,65						Kairė	
Kelio ženklas 98 KZ	98	1	6207999,63	434198,91						Dešinė	
Kelio ženklas 99 KZ	99	1	6207947,54	434196,49						Kairė	
Kelio ženklas 100 KZ	100	1	6207879,04	434178,6						Dešinė	
Žibintas su elektros laidu 101 Z	101	1	6208018,66	434214,33						Dešinė	
Žibintas su elektros laidu 102 Z	102	1	6207980,3	434192,87						Dešinė	

Par [redacted]

A.V.

Kelio atitvarų, triukšmo sienučių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų, elektros apšvietimo tinklo kadastro duomenys

Adresas Šiaulių r. sav. Šiaulių r. sav. teritorija /

Pavadinimas Janonio g., Kuršėnų m.

Unikalus Nr. 4400-0809-9374
Žymėjimas GA
Paskirtis Kelių (gatvių)
Matavimų data 2012-10-16

Kelio reikšmė

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Stat./rekonstr. metai	Medžiaga	Markė (tipas)	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjūvis
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės									
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Šaligatvis 103-105 PT	103	1	6208096,4	434288,72	105	1	6208022,87	434219,03	1970/	Asfaltbetonis		kv. m	129	Dešinė		
Šaligatvis 105-107 PT	105	1	6208022,87	434219,03	107	1	6208002,55	434201,7	1970/	Betono trinkelės		kv. m	34	Dešinė		
Šaligatvis 108-111 PT	108	1	6208037,97	434240,35	111	1	6208008,44	434214,68	1970/	Asfaltbetonis		kv. m	42	Kairė		
Šaligatvis 111-112 PT	111	1	6208008,44	434214,68	112	1	6207988,74	434204,64	1970/	Betono trinkelės		kv. m	24	Kairė		
Šaligatvis 113-114 PT	113	1	6207992,53	434194,91	114		6208010,33	434177,05	1970/	Betono trinkelės		kv. m	59	Kairė		

Par [redacted]

A.V.



6C formos tęsinys

KITŲ STATINIŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

Vertės nustatymo data	Įkainojimas (perkainoiimas)	Pažymėjimas plane	Statinio pavadinimas	Matmenys					Kiekis vnt.	kainos patais. koef.	kainos patais. koef.	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Kainynas ir lentelė	Vidutinė vieneto statybos vertė L	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo L	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė) Lt	Nusidėvėjimo %	Atkuriamoji vertė Lt	Vertės zonos kodas	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė Lt
				Ilgis m	Plotis m	Plotas m^2	Aukštis m	Tūris m^3													
2012	J	N	Nuovažos:																		
			75, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 87		(< 6m)						0,82	5,0	3.2.10	148						1	
		N	Nuovažos:		(< 6m)																
			88, 89, 90, 91, 93							1,25	0,82	5,0	3.2.10	186						1	
		PT	Šaligatvis 103 - 105			129						4,0	3.2.11	94						1	
		PT	Šaligatvis 105 - 107			34						5,0	3.2.11	132						1	
		PT	Šaligatvis 108 - 111			42						4,0	3.2.11	94						1	
		PT	Šaligatvis 111 - 112			24						5,0	3.2.11	132						1	
		PT	Šaligatvis 113 - 114			59						5,0	3.2.11	132						1	

(pareigos) [redacted] (parašas) (vardas ir pavardė)

6C formos tęsinys

KITŲ STATINIŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

Vertės nustatymo data	Įkainojimas (perkainojimas)	Pažymėjimas plane	Statinio pavadinimas	Matmenys: Ilgis m	Plotis m	Plotas m^2	Aukštis m	Tūris m^3	Kiekis vnt.	Kainos pataisos koef.	Kainos pataisos koef.	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Kainynas ir lentelė	Vidutinė vieneto statybos vertė L	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo L	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė) Lt	Nusidėvėjimo %	Atkuriamoji vertė Lt	Vertės zonos kodas	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė Lt
2012	J	GA					D1	kategorija		neypatingas		statinys	dviejų	aukštų							
			Janonio g. 1-12	0,282						0,85		5,0	3.2.5	1581850						1	
			Janonio g. 13-15	0,023						0,85		5,0	3.2.5	1581850						1	
		N	Nuovažos:	(< 6m)																	
			74, 77, 79, 82								0,61	10,0	3.2.10	43						1	
		N	Nuovažos: 92	(< 6m)						1,55	0,61	10,0	3.2.10	66						1	
		N	Nuovažos: 94	(> 6m)						1,40	0,72	10,0	3.2.10	61						1	
		N	Nuovažos: 96	(> 6m)							0,72	10,0	3.2.10	44						1	
		N	Nuovažos:	(< 6m)																	
			84, 95								0,83	10,0	3.2.10	134						1	

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KURŠĖNŲ VANDENYS“
Uždaroji akcinė bendrovė, Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Gergždelių g. 44, LT-81140
tel. +370 41 58 20 93, el. p. kursenuvandenys@uabkv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301507301.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijai
Vilniaus g. 263, Šiauliai

2026-09-08 Nr. TS26 – 153
Į 2026-08-21 į prašymą
Kuršėnai

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ

Susisiekimo komunikacijų (gatvių pogrupio), kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties pogrupio), nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 17 A, 23, Janonio g. 3 statybos projektui UAB „Kuršėnų vandenys“ nurodo:

1. Teritorijoje esantys lietaus nuotekų tinklai nepriklauso UAB „Kuršėnų vandenys“, todėl prisijungimo sąlygos prie šių tinklų neišduodamos.
2. Artimiausias galimas prisijungimas prie lietaus nuotekų tinklų numatomas Vilniaus g., prie esamų D300 mm skersmens lietaus nuotekų tinklų.
3. Prisijungimo prie esamų Vilniaus g. lietaus nuotekų tinklų vietą, altitudes, skersmenį ir techninę būklę patikslinti projektavimo metu, atlikus esamų tinklų apžiūrą ir (ar) kitus reikalingus tyrimus.
4. Prieš projektuojant prisijungimą, patikrinti esamų lietaus nuotekų tinklų faktinį pralaidumą ir galimybę priimti projektuojamą paviršinių nuotekų debitą.
5. Į lietaus nuotekų tinklus išleidžiamų paviršinių nuotekų teršalų koncentracijos neturi viršyti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193, nustatytų ribinių verčių.
6. Esamų šulinių liukus, patenkančius į projektuojamų dangų zoną, pakeisti ir pritaikyti prie projektuojamos dangos projektinių altitudžių. Šulinių, kurių viršutinė dalis sumūryta iš plytų, paaukštinimus pakeisti gelžbetoniniais (g/b) paaukštinimo elementais. Šulinių liukai turi būti tinkami numatomai dangai ir atitikti projektines eksploatacines apkrovas.
7. Projektuojant paviršinių nuotekų tinklus, numatyti sprendinius, užtikrinančius tinkamą paviršinių nuotekų surinkimą, nuvedimą ir apsaugą nuo neigiamo poveikio aplinkai.
8. Projekto sprendinius tikslinti ir derinti su UAB „Kuršėnų vandenys“ projekto rengimo metu.
9. Parengtą projektą, susijusį su prisijungimu prie esamų lietaus nuotekų tinklų, derinti su UAB „Kuršėnų vandenys“.

Inžinierius statybai [redacted] [redacted]

Originalas nebus siunčiamas

Inžinierius statybai [redacted] [redacted]

SSVA
STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪRA

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS	
Vardas, pavardė:	**Steponas Varkalys**

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	**19391**	Ar galioja:	**TAIP**
Pirmą kartą išduotas:	**2008-07-11**		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2012-04-24 iki 2012-06-19	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos.
Nuo 2012-06-19 iki 2017-09-29	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai: hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties statiniai.
Nuo 2017-09-29 iki 2020-08-14	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir statinio projekto ekspertizės vadovo (tik susisiekimo komunikacijoms) pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.
Nuo 2020-08-14	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir statinio projekto ekspertizės vadovo (tik susisiekimo komunikacijoms) pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2017-10-20	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
2022-10-18	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-03-05. Paieškos data: 2024-03-20.

Išrašas atspausdintas: .....

Išrašą atspausdino: .....
(vardas, pavardė, parašas)

SSVA
STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪRA

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS	
Vardas, pavardė:	**Steponas Varkalys**

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	**19392**	Ar galioja:	**TAIP**
Pirmą kartą išduotas:	**2007-05-30**		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2012-06-19 iki 2020-08-14	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: vandens uostų statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; kiti statiniai: hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties statiniai. Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijų, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
Nuo 2020-08-14	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukcijų, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2017-09-29	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
2022-09-27	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-09-05. Paieškos data: 2024-09-05.

Išrašas atspausdintas: .....

Išrašą atspausdino: .....
(vardas, pavardė, parašas)

SSVA
STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪRA

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS	
Vardas, pavardė:	**Steponas Varkalys**

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	**22660**	Ar galioja:	**TAIP**
Pirmą kartą išduotas:	**2008-07-11**		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2012-06-19 iki 2017-09-29	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos. Projekto dalys: susisiekimo, konstrukcijų, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
Nuo 2017-09-29 iki 2020-08-14	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos. Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.
Nuo 2020-08-14	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2017-10-20	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
2022-10-18	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-09-05. Paieškos data: 2024-09-05.

Išrašas atspausdintas: .....

Išrašą atspausdino: .....
(vardas, pavardė, parašas)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai,
tel.: (+370 41) 59 66 42/55, el. p. priimamasis@siauliuraj.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726051

UAB „Projkelva“ 2026-10-
Stoties g. 21, LT-90115 Plungė
El. p. info@projkelva.lt

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAMS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija pritaria UAB „Projkelva“, įmonės kodas 171710523, pateikto techninio darbo projekto Nr. VP1-93(3.67Mr)2026-00-PP „Susisiekimo komunikacijų (gatvių pogrupio), kitų inžinerinių statinių (kitos paskirties pogrupio), nuotekų šalinimo tinklų Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 17 A, 23, Janonio g. 3 statyba“ projektinių pasiūlymų sprendiniams.

Administracijos direktorius [redacted]

[redacted]

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šiaulių rajono savivaldybės administracija 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRITARIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAMS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-14 Nr. S-2721(3.39 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[redacted] Savivaldybės administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	[redacted]LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-14 15:00:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-14 15:01:03 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-06 17:33:25 – 2031-02-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-10-14 15:42:07)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-10-14 15:42:07 DBSIS